

D421



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2020-PDM-FODESM-OP-002
NO. EXPEDIENTE: 2020OP000005
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 04 DE FEBRERO DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,999,856.24 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1003-61401-2-0-PEPD-26	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,999,856.24

OBRA

1. NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERONICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

42

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020					2020-PDM-FODESMREF-OP-002	
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1			PRESUPUESTO NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO EXISTENTE DE POZO DE VISITA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA CIUDAD. HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 50 cms.INCLUYE: CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE DE 1.45 X 1.45 Mts CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLUCION DE CONCRETO Y ASFALTO, EXCAVACION Y REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UNA SECCION DE 1.45 x 1.45 x 0.22 mts., COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXPUESTA, DESPLANTE Y LEVANTAMIENTO DE LAS PAREDES DEL POZO CON TABIQUE RECOCIDO Y MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION 1:3, ENJARRE INTERIOR DEL POZO, SUMINISTRO, COLOCACION Y VIBRADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 250 Kg /cm2 UTILIZANDO CEMENTO FRAGUAMAX, CURADO A BASE DE RIEGO CONTINUO DE AGUA, ARMADO A BASE DE UN ARMEX CIRCULAR DE 3 VRS. Y VARILLAS No. 8 A CADA 10 CM, CIMBRADO PARA CONTRAMARCO, COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO PASADOR DE LA TAPA, CARGA, REMOCION Y RETIRO DE ESCOMBRO A DEPOSITOS AUTORIZADOS Y EN GENAERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. SE ANEXA PLANO CON ESPECIFICACIONES NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO EXISTENTE DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 50 cms.INCLUYE: CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEHASTA 2.50 X 1.50 Mts. CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO Y ASFALTO, EXCAVACION Y REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UNA SECCION DE 2.50 x 1.50 x 0.22 mts., COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXPUESTA, DESPLANTE Y LEVANTAMIENTO DE LAS PAREDES DEL POZO CON TABIQUE RECOCIDO Y MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION 1:3 Y CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 250 Kg /cm2 UTILIZANDO CEMENTO TIPO FRAGUAMAX, CURADO A BASE DE RIEGO CONTINUO DE AGUA, EL ACERO DE REFUERZO QUE SEA NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE ACERO DE 6 " PARA ASENTAR CONTRAMARCO, ENJARRE INTERIOR EN CASO DE MURO DE TABIQUE, SUMINISTRO, COLOCACION Y VIBRADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 200 Kg /cm2 UTILIZANDO CEMENTO TIPO FRAGUAMAX, ARMADO Y CIMBRA PARA CONTRAMARCO TIPO J.M.A.S, COLOCACION Y NIVELACION DE MARCOS Y CONTRAMARCOS, CARGA, RETIRO Y TIRO DE ESCOMBRO A DEPOSITOS AUTORIZADOS Y EN GENAERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. SE ANEXA PLANO CON ESPECIFICACIONES. NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO EXISTENTE DE POZO DE VISITA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA CIUDAD, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 50 cms.INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL NUEVO, CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE DE 1.45 X 1.45 Mts CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLUCION DE CONCRETO Y ASFALTO, EXCAVACION Y REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UNA SECCION DE 1.45 x 1.45 x 0.22 mts., COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXPUESTA, DESPLANTE Y LEVANTAMIENTO DE LAS PAREDES DEL POZO CON TABIQUE RECOCIDO Y MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION 1:3, ENJARRE INTERIOR DEL POZO, SUMINISTRO, COLOCACION Y VIBRADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 250 Kg /cm2 UTILIZANDO CEMENTO FRAGUAMAX, CURADO A BASE DE RIEGO CONTINUO DE AGUA, ARMADO A BASE DE UN ARMEX CIRCULAR DE 3 VRS. Y VARILLAS No. 8 A CADA 10 CM, CIMBRADO PARA CONTRAMARCO, COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO PASADOR DE LA TAPA, CARGA, REMOCION Y RETIRO DE ESCOMBRO A DEPOSITOS AUTORIZADOS Y EN GENAERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. SE ANEXA PLANO CON ESPECIFICACIONES	PZA.	164.00	5,100.00	970,224.00		
				PZA.	62.00	8,597.00	618,296.24		
No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000005				PZA.	40.00	8,865.00	411,336.00		
								TOTAL	
								1,999,856.24	

MTRA. OLGA VERONICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0056/20



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS				
1	NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,999.86	\$1,999,856.24	\$1,999,856.24	\$	0.00	100%	FEBRERO JULIO	\$ 333,309.37
TOTAL					\$	1,999,856.24	\$	1,999,856.24	\$	-	-	-

Handwritten signature: J. I. N. J.

ARG. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN