



Diseño Proyecto Construcción

a.b.a.c.

Constructora

Tel. Part. (621) 475 - 3741
Tel. Cel. (639) 111 - 1533
racarof@hotmail.com

Ing Rafael Adrián Caro Fierro
R.F.C. CAFR 790305 3S7
CURP CAFR 790305HCHRRF02

C. Mar de Cortez N° 116
Fraccionamiento Saucillo 2000
Cd. Saucillo, Chihuahua c.p. 33620

23 OCT DEL 2019

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

RECUBRIMIENTO DE CALLES ESTABILIZADAS A BASE DE: SUMINISTRO DE CAL VIVA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZÓN DE 1.5 LTS/M², FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2.5 CM DE ESPESOR, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PU	IMP
Suministro de cal viva para estabilización de suelos conforme a las normas NMX-C-541-ONNCCE-2017. ASTM C25 y NMX-C-0009-1996-ONNCCE.	ton	105	\$ 2,951.45	\$ 309,902.25
Poreo con arena. Incluye material. Mano de obra y lo necesario para la ejecución del concepto.	m2	10,654.00	\$ 4.03	\$ 42,935.62
Riego de impregnación a base de emulsión asfáltica de rompimiento lento a razón de 1.50 lts/m ² , incluye poreo con arena a razón de 0.5 kg/m ² por unidad de obra terminada.	M2	10,654.00	\$ 12.50	\$ 133,175.00
Fabricación y colocación de mortero asfáltico de 2.50 cm de espesor compactos al 95%, tamaño máximo de 3/8" agregado grueso y asfalto tipo PG 76-22 modificado con polímero incluye riego de liga a base de emulsión asfáltica ECR-60. Limpieza, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	7,777.42	\$ 91.07	\$ 708,289.64

SUBTOTAL \$ 1,194,302.51

IVA \$ 191,088.40

GRAN TOTAL \$ 1,385,390.91


Rafael Adrián Caro F.



22 OCTUBRE DEL 2019

RECUBRIMIENTO DE CALLES ESTABILIZADAS A BASE DE: SUMINISTRO DE CAL VIVA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO ASFALTICO DE 2.5 CM DE ESPESOR: EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Suministro de cal viva para estabilizacion de suelos conforme a las normas NMX-C-541-ONNCCE-2017. ASTM C25 y NMX-C-0003-1996-	ton	105	\$ 2,810.00	\$ 295,050.00
Poreo con arena. Incluye material. Mano de obra y lo necesario para la ejecución del concepto.	m2	10,654.00	\$ 3.85	\$ 41,017.90
Riego de impregnación a base de emulsión asfáltica de rompimiento lento a razón de 1.50 lts/m2, incluye poreo con arena a razón de 0.5 kg/m2 por unidad de obra terminada.	M2	10,654.00	\$ 15.50	\$ 165,137.00
Fabricación y colocación de mortero asfáltico de 2.50 cm de espesor compactos al 95%, tamaño máximo de 3/8" agregado grueso y asfalto tipo PG 76-22 modificado con polímero incluye riego de liga a base de emulsión asfáltica ECR-60. Limpieza, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	7,777.42	\$ 90.15	\$ 701,134.41

IMPORTE SIN IVA \$ 1,202,339.31
IVA \$ 192,374.29
IMPORTE CON IVA \$ 1,394,713.60


JAIME JAVIER SOLIS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL