



Chihuahua Chih. A 17 de Diciembre del 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TRAZO DEL VANO DE LA PUERTA, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELES EXACTOS DE AMBOS LADOS DEL MURO DEL CUBO DEL ELEVADOR. INCLUYE: EQUIPOS TOPOGRÁFICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	2.40	\$12.01	\$28.82
2	DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO, EN DALAS DE CERRAMIENTO, INCLUYE CORTE CON DISCO SI ES REQUERIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGAS, DEPÓSITO DEL MATERIAL AL TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS CON ANDAMIOS, HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO.	m3	0.46	\$2,568.20	\$1,181.37
3	DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO Y ADOBÓN RECOCIDO, DE ANCHO APROXIMADO DE 80 CM., CONSIDERAR EL BLOCK RELLENO, INCLUYE CORTE CON DISCO SI ES REQUERIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGAS, DEPÓSITO DEL MATERIAL AL TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS CON ANDAMIOS, HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO.	m3	2.69	\$1,963.41	\$5,281.57
4	DALA DE CERRAMIENTO INFERIOR DE 20 X 40 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM., ANCLAR 30 CM. LAS VARILLAS LONGITUDINALES CON LOS CASTILLOS PARA FORMAR MARCO RÍGIDO, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	3.20	\$1,654.23	\$5,293.54



Chihuahua Chih. A 17 de Diciembre del 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
5	DALA DE CERRAMIENTO SUPERIOR DE SECCIÓN VARIABLE DE 17 X 40 CM. Y 20 X 40 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., TRASLAPAR 30 CM. LAS VARILLAS LONGITUDINALES CON PUNTAS EXISTENTES, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	4.50	\$1,642.32	\$7,390.44
6	CASTILLO DE 20 X 80 CM., COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM., ANCLAR LAS 4 VARILLAS QUE LLEGAN A DALA SUPERIOR, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	4.80	\$2,300.51	\$11,042.45
7	CAJILLO A BASE DE PANEL DE YESO DE 1/2" DE 42 CM. X 40 CM., CON BASTIDOR DE PERFILES DE ALUMINIO, VERIFICAR MEDIDA EN OBRA. CONSIDERAR ACABADO READY MIX, PINTURA, NIVELACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	2.00	\$1,748.32	\$3,496.64
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO COLGANTE DE 1.00 X 30 CM. A BASE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM Y VINIL CON SERIGRAFÍA CON LAS LETRAS "SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS", ANCLADO CON HERRAJES Y FIJADO A TRABE EXISTENTE. INCLUYE FABRICACIÓN, DISEÑO, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	pza	1.00	\$2,965.31	\$2,965.31



Chihuahua Chih. A 17 de Diciembre del 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
9	PINTURA VINÍLICA SOBRE APLANADOS CUALQUIER ALTURA, EN INTERIORES, EN COLOR BLANCO, MARCA OSEL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	450.00	\$65.32	\$29,394.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MARCA INTERCERAMIC MODELO SIMILAR AL EXISTENTE DE 60 X 60 CMS, EN FRANJA DE PISO EXPUESTA. INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA MCA. INTERCERAMIC, ADHESIVO GRIS PORCELANICO MCA INTERCERAMIC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	2.00	\$865.41	\$1,730.82
11	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2", BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	50.00	\$523.14	\$26,157.00



Chihuahua Chih. A 17 de Diciembre del 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
12	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m2	40.00	\$10.42	\$416.80

SUBTOTAL \$94,378.76
IVA \$15,100.60
TOTAL \$109,479.36



CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.

CALLE JOSE MARTI 4705

COL. LAS GRANJAS

C.P. 31100, CHIHUAHUA

614-417-81-62

hsantiago@nvconstructora.com

ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX.

17 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TRAZO DEL VANO DE LA PUERTA, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELES EXACTOS DE AMBOS LADOS DEL MURO DEL CUBO DEL ELEVADOR. INCLUYE: EQUIPOS TOPOGRÁFICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	2.40	\$70.00	\$168.00
2	DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO, EN DALAS DE CERRAMIENTO, INCLUYE CORTE CON DISCO SI ES REQUERIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGAS, DEPÓSITO DEL MATERIAL AL TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS CON ANDAMIOS, HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO.	m3	0.46	\$1,968.21	\$905.38
3	DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO Y ADOBÓN RECOCIDO, DE ANCHO APROXIMADO DE 80 CM., CONSIDERAR EL BLOCK RELLENO, INCLUYE CORTE CON DISCO SI ES REQUERIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGAS, DEPÓSITO DEL MATERIAL AL TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS CON ANDAMIOS, HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO.	m3	2.69	\$2,103.23	\$5,657.69



CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.

CALLE JOSE MARTI 4705

COL. LAS GRANJAS

C.P. 31100, CHIHUAHUA

614-417-81-62

hsantiago@nvconstructora.com

ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX.

17 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
4	DALA DE CERRAMIENTO INFERIOR DE 20 X 40 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM., ANCLAR 30 CM. LAS VARILLAS LONGITUDINALES CON LOS CASTILLOS PARA FORMAR MARCO RÍGIDO, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	3.20	\$1,235.48	\$3,953.54
5	DALA DE CERRAMIENTO SUPERIOR DE SECCIÓN VARIABLE DE 17 X 40 CM. Y 20 X 40 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., TRASLAPAR 30 CM. LAS VARILLAS LONGITUDINALES CON PUNTAS EXISTENTES, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	4.50	\$1,185.32	\$5,333.94
6	CASTILLO DE 20 X 80 CM., COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM., ANCLAR LAS 4 VARILLAS QUE LLEGAN A DALA SUPERIOR, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	4.80	\$2,287.23	\$10,978.70



CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.

CALLE JOSE MARTI 4705

COL. LAS GRANJAS

C.P. 31100, CHIHUAHUA

614-417-81-62

hsantiago@nvconstructora.com

ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX.

17 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
7	CAJILLO A BASE DE PANEL DE YESO DE 1/2" DE 42 CM. X 40 CM., CON BASTIDOR DE PERFILES DE ALUMINIO, VERIFICAR MEDIDA EN OBRA. CONSIDERAR ACABADO READY MIX, PINTURA, NIVELACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	2.00	\$1,642.87	\$3,285.74
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO COLGANTE DE 1.00 X 30 CM. A BASE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM Y VINIL CON SERIGRAFÍA CON LAS LETRAS "SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS", ANCLADO CON HERRAJES Y FIJADO A TRABE EXISTENTE. INCLUYE FABRICACIÓN, DISEÑO, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	pza	1.00	\$2,387.45	\$2,387.45
9	PINTURA VINÍLICA SOBRE APLANADOS CUALQUIER ALTURA, EN INTERIORES, EN COLOR BLANCO, MARCA OSEL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	450.00	\$74.51	\$33,529.50



CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.

CALLE JOSE MARTI 4705

COL. LAS GRANJAS

C.P. 31100, CHIHUAHUA

614-417-81-62

hsantiago@nvconstructora.com

ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX.

17 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MARCA INTERCERAMIC MODELO SIMILAR AL EXISTENTE DE 60 X 60 CMS, EN FRANJA DE PISO EXPUESTA. INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA MCA. INTERCERAMIC, ADHESIVO GRIS PORCELANICO MCA INTERCERAMIC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	2.00	\$923.84	\$1,847.68
11	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2", BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	50.00	\$535.12	\$26,756.00
12	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m2	40.00	\$70.00	\$2,800.00

SUBTOTAL \$97,603.62

IVA \$15,616.58

TOTAL \$113,220.19

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TRAZO DEL VANO DE LA PUERTA, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELES EXACTOS DE AMBOS LADOS DEL MURO DEL CUBO DEL ELEVADOR. INCLUYE: EQUIPOS TOPOGRÁFICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	2.40	\$122.65	\$294.36
2	DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO, EN DALAS DE CERRAMIENTO, INCLUYE CORTE CON DISCO SI ES REQUERIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGAS, DEPÓSITO DEL MATERIAL AL TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS CON ANDAMIOS, HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO.	m3	0.46	\$2,083.94	\$958.61
3	DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO Y ADOBÓN RECOCIDO, DE ANCHO APROXIMADO DE 80 CM., CONSIDERAR EL BLOCK RELLENO, INCLUYE CORTE CON DISCO SI ES REQUERIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGAS, DEPÓSITO DEL MATERIAL AL TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS CON ANDAMIOS, HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO.	m3	2.69	\$1,720.60	\$4,628.41
4	DALA DE CERRAMIENTO INFERIOR DE 20 X 40 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM., ANCLAR 30 CM. LAS VARILLAS LONGITUDINALES CON LOS CASTILLOS PARA FORMAR MARCO RÍGIDO, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	3.20	\$1,405.03	\$4,496.10

Chihuahua Chih.

16-dic-19

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
5	DALA DE CERRAMIENTO SUPERIOR DE SECCIÓN VARIABLE DE 17 X 40 CM. Y 20 X 40 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., TRASLAPAR 30 CM. LAS VARILLAS LONGITUDINALES CON PUNTAS EXISTENTES, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	4.50	\$1,405.03	\$6,322.64
6	CASTILLO DE 20 X 80 CM., COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM., ANCLAR LAS 4 VARILLAS QUE LLEGAN A DALA SUPERIOR, ACABADO APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DECIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	4.80	\$2,152.70	\$10,332.96
7	CAJILLO A BASE DE PANEL DE YESO DE 1/2" DE 42 CM. X 40 CM., CON BASTIDOR DE PERFILES DE ALUMINIO, VERIFICAR MEDIDA EN OBRA. CONSIDERAR ACABADO READY MIX, PINTURA, NIVELACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	2.00	\$1,265.68	\$2,531.36
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO COLGANTE DE 1.00 X 30 CM. A BASE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM Y VINIL CON SERIGRAFÍA CON LAS LETRAS "SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS", ANCLADO CON HERRAJES Y FIJADO A TRABE EXISTENTE. INCLUYE FABRICACIÓN, DISEÑO, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	pza	1.00	\$2,471.17	\$2,471.17

Chihuahua Chih.

16-dic-19

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
9	PINTURA VINÍLICA SOBRE APLANADOS CUALQUIER ALTURA, EN INTERIORES, EN COLOR BLANCO, MARCA OSEL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	450.00	\$80.08	\$36,036.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MARCA INTERCERAMIC MODELO SIMILAR AL EXISTENTE DE 60 X 60 CMS, EN FRANJA DE PISO EXPUESTA. INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA MCA. INTERCERAMIC, ADHESIVO GRIS PORCELANICO MCA INTERCERAMIC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	2.00	\$1,023.20	\$2,046.40
11	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2", BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	50.00	\$405.64	\$20,282.00

Chihuahua Chih.

16-dic-19

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE ACCESOS AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERMEX.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
12	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m2	40.00	\$51.74	\$2,069.60

SUBTOTAL \$92,469.61

IVA \$14,795.14

TOTAL \$107,264.74