



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2020-PDM-PCAM-OP-076
NO. EXPEDIENTE: 2020OP000137
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE OCTUBRE DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$550,000.00
224-000-02K0502-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS UBICADOS EN PARQUE REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

A T E N T A M E N T E

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-076

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO								
1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS UBICADOS EN PARQUE REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO PRELIMINARES								
		Trazo y nivelación estableciendo ejes y referencias de nivel								
		Excavación con maquina en terreno tipo b, sección de .40 m x .60 m incluye equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		CIMENTACION								
		Aline y compactación del area de desplante al 90% proctor incluye incorporado de agua, equipo , mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		Plantilla de 5 cms. de espesor concreto f'c=100 kg/cm2, revenimiento de 8 a 10 cms., incluye preparación de la superficie, nivelación, muestreado , colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		Zapata corrida (2c-1) de 40 cms. de ancho por 20 cms. de peralte armada con 3 vars. #3 en sentido longitudinal y vars. #3 @ 30 cms. en sentido transversal f'c=200 kg/cm2, incluye materiales,equipo,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución								
		Rodapie a base de block de 20x20x40 relleno con concreto f'c=100 kg/cm2 asentado con mortero cemento-arena 1:4 y acabado aparente en una de sus caras incluye materiales,equipo,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		Dala de desplante concreto f'c=200 kg/cm2 de 20x20 armada con 4 vars. #4 y estribos #2 a cada 15 cms. inc. cimbrado , armado , colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		Impermeabilización en frío de dala a base de una capa de Imperflex y una capa de papel negro, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.								
		Suministro y compactación de material de base triturado de 1 1/2" a finos al cien por ciento (100%) prueba proctor inc. material, acarreo del mismo dentro de obra, incorporación de agua, mezzado, tendido, compactado, equipo , mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.								
		Retiro de escombros fuera de la obra incluye carga con maquina y acarreo en camion hasta tiradero autorizado.								
		ALBAÑILERIA								
		Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor de espesor colado en cuadros no mayores a 2.5 mts. , incluye afine de superficie y membrana de curado acabado pulido y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		Muro de block de 20x20x40 asentado con mortero cemento-arena 1:4, acabado aparente en ambas caras incluye, materiales , herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución								
		Prestil de block de concreto de 20x20x40cms, hueco asentado con mezcla de mortero cemento-arena 1:4, incluye: mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación.								
		Dala de cerramiento a base de block "U" armada con 2 vs no 5 y no 3 @ 15cm concreto f'c= 200kg/cm2 incluye materiales,equipo,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución								
		Suministro y aplicación de pintura vinilica acilica marca Osaí plata o similar incluye preparación de la superficie para su correcta aplicación , sellador, andamios, materiales, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
SUB-TOTAL										
No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000137		219,135.14								

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000137

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-076

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS UBICADOS EN PARQUE REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO Castillo de 20x20 cms. de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cms.hasta 7 mts. de altura inc. cimbrado , armado, colado , andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	30.00	460.26	16,017.05
		Chafflan de mezcla de proporcion 1:4 y seccion de 15 x 18 cms. incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	17.50	169.59	3,442.88
		Losa de concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2. de 12 cms. de espesor aligerada con caseton de 50 x 60 x 7 cm acabado conun con triplay de 3/4", 4 usos armada con acero # 3 según plano, incluye: cimbrado, descimbrado habilitado de acero, bastiones, colado y curado del concreto con curafest rojo, de fester o similar en calidad, pruebas de laboratorio de concreto, a los 7, 14 y 28 dias ,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	35.16	758.98	30,955.45
		Aplanado de yeso a plomo y regla acabado pulido en plafon incluye remates , emboquillados , herramienta,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	35.16	129.98	5,301.31
		Aplanado de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 a plomo y regla acabado vuelta de plana incluye remates , emboquillados , herramienta,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	72.00	141.14	11,788.01
		Suministro y colocacion de piedra de cantera laminada de 1" de espesor , juntaada con mortero cem-arena 1:4, incluye material,herramienta,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	21.00	742.24	18,080.97
		Suministro y colocación de goterón de lamina galvanizada calibre no. 26 de 20 cms. de desarrollo, incluye materiales , clavos de 1" para concreto a cada 50 cms, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	7.50	59.77	520.00
		Impermeabilización a base de 2 capas de fibra de vidrio, 3 capas de asfalto y pintura de aluminio incluye limpieza de superficie y lo necesario para su correcta aplicacion.	m2	35.16	179.23	7,310.00
		PUERTAS Y HERRERIA Suministro y colocacion de placa metalica de 1/4" de espesor de 15 x 20 cms. inc. 4 andas de varilla de 3/8", materiales,equipo,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	15.00	125.77	2,186.40
		Suministro y colocacion de chapas tipo perilla de seguridad uso rudo mca philips o similar, incluye materiales,equipo,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	3.00	410.80	1,428.89
		Suministro y colocacion de puerta de 1.10m x 2.1m de tablero de acero y perfiles tubulares de acero 2" incluye: bisagras , cerradura y lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	3,951.49	9,167.46
		Suministro y colocacion de puerta de 1.00 x 2.10 mts. , con marco perfil m-225, bastidor P150, tablero louver recta tamaño standard, perfil R300 horizontal a medio tablero para poner pasador portacandado, incluye bisagras de 4", pintura de esmalte anticorrosiva, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra , y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento	pza	1.00	5,342.70	6,197.53
		Suministro y colocacion de canceleria exterior de aluminio natural de 2", tipo- correchta de 1.20 x 0.60 m. fijada a muro con pija de 1/4"x21/2" y taquete de plastico de 3/8" a cada 0.50 mts en el sentido horizontal y 0.40 mts en el sentido vertical, incluye: mosquitero metalico, sellado con silicon y/o downcorning, perfilado de muro, resanes, vidrio claro de 4 mm de espesor y todo lo necesario para su correcta eleccion.	m2	2.20	1,890.00	4,823.28
		SUB-TOTAL				117,221.03
		No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000137				

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-076

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS UBICADOS EN PARQUE REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de reja metálica de 1.20 x 0.60 m en ventaneria con vanilla cuadrada lisa de 1/2" con separaciones no mayores a 15 cms. y metal desplegado d20-18 cal. 18 con rombo de 11x22 mm. incluye soldadura, material, pintura de esmalte anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.20	769.09	1,962.72
		Suministro y colocación de manparas metálicas rta. transformaciones metálicas o similar inc. puerta, pasador, anclaje, pintura de esmalte altura de 1.85 mts y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	17.40	1,378.61	27,825.86
		BAÑOS				0.00
		Suministro y colocación de sanitario cadet boo. con fluxometro manual marca american standard o similar inc pilas de sujecion, cuello de cera y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	3.00	9,387.29	32,867.77
		Suministro y colocación de mingitorio marca Orion o similar con fluxometro manual incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pza	2.00	4,920.60	11,415.79
		Suministro y colocación de lavabo Maraton blanco inc. llave mezcladora, alimentadores, trampa de pvc. y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	pza	2.00	1,281.03	2,971.99
		Barra de concreto en lavabo acabado pulido de 0. 50m de ancho y 1.30m de largo. 0.10m espesor f= 200kg/cm2 armada con parrilla de vs no 3 @15cm ambos sentidos incluye materiales equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00	2,315.93	5,372.86
		Salida hidraulica para linaco inc. tubería de cobre de 1/2", conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	sal	1.00	1,013.05	1,175.14
		Salida hidrosanitaria para lavabo inc. tuberías pvc. , cobre , conexiones , mano de obra , excavaciones , relleno y todo lo necesario para su funcionamiento	sal	2.00	1,633.62	3,790.00
		Salida hidrosanitaria para zinc de limpieza inc. agua fría y caliente , llaves , chapetones , manuales , cespól , ranuras , excavaciones , relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.	sal	1.00	1,633.62	1,655.00
		Salida hidrosanitaria para wc inc. tuberías pvc. , cobre , conexiones , mano de obra , excavaciones , relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.	sal	3.00	2,274.11	7,913.90
		Suministro y colocación de barra de seguridad de acero inoxidable de 60 cm modelo copenhague interceramic o similar, empotrada en muro. incluye: taquetes, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	1,409.88	6,541.84
		Suministro y colocación de dispensador manual de jabón de 34 oz para empotrarse en muro. incluye: fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	532.61	1,235.66
		Suministro y colocación de cerámica para revestir barra de lavamanos incluye: cortes, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.00	394.32	2,287.06
		SUB-TOTAL				107,055.56

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000137

MTA. OLGA VERONICA GARCIA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-076

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO							
1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS UBICADOS EN PARQUE REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO							
		Suministro y colocación de despachador de papel higiénico marca Kimberly Clark o similar medidas 27 x 27 x 12 cm. incluye: instalación en muro o mampara, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución							
		Salida hidrosanitaria para mingitorio inc, tuberías pvc , cobre , conexiones , mano de obra , excavaciones , relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.							
		Toma domiciliaria a base de tubo plus de 1/2" inc. abrazadera, llave de inserción, tubería tuboplus de 1/2", conexiones, registro prefabricado, arco medidor, llave de jardín y lo necesario para su correcta protección e instalación.							
		Descarga domiciliaria con tubería de 6" inc. excavaciones tendido de tubería, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Suministro y tendido de tubo pvc sanitario de 6"inc. zanjado, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Suministro y tendido de tubo cpvc hidráulico 1/2 "inc. zanjado, accesorios, pegamento, prueba hidrostática, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Suministro y colocación de coladeras mca. Helvex incluye: conector espigas de pvc de 2", tubería , mano de obra especializada, materiales de consumo, herramienta , equipo para coladera y todo lo necesario para su correcta ejecución							
		Construcción de caja de registro de 0.80 x 0.40 x 0.30 de alto a base de block relleno , aplanado interior, piso de concreto de 8 cms. y rejilla superior a base de marco y contramarco de ángulo de 2"x2"x1/4" y solera de 2"x1/4" @ 5 cms. en sentido de carga, incluye materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
		Registro hidráulico de 30x50 de adobon repellido y alt. prom. de 80 cms. inc. tapa de fo. y aplanado en interiores, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
		Registro sanitario de 60x40 de adobon repellido y alt. prom. de 80 cms. inc. tapa de concreto , aplanado en interiores , media caña en piso, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
		Suministro y colocación de tinaco tipo Rotoplas de 1100 lts. o similar inc. flotador, tubería de cobre valvula , llave de paso, base para tinaco a base de pte de 1 1/2" con patas de 25 cms. , pintura y lo necesario para su correcto funcionamiento.							
		Base para tinaco a base de P.T.R. de 1 1/2" @ 15 cms. en un sentido de 12 x 12 mts. incluye patas de 25 cms. , pañilla , pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución							
		Construcción de rampa para acceso de 15 cms. de espesor promedio a base de concreto f'c=150 kg/cm2 reforzada con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado rayado.							
		ALUMBRADO BAÑOS							
		INSTALACION ELECTRICA							
		Suministro e instalación de acometida incluye tramites ante CFE, cable 1+1 xlp-drs calibre 6 aluminio, conectores, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación							
		Elaboración de banco de ductos de 40x 80 cm conformador por un tubo de 1" de P.V.C incluye: retiro de escombro, relleno con producto de la excavación, relleno con arena 10 cm por arriba y por abajo del ducto, cinta señalizadora de peligro, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Suministro e instalación de base de medición 4x100 amps 127v para empotrar, NEMA 1, incluye: resane, 8 mt de alambre temple semiduro con recubrimiento de cobre calibre 4, electrodos para puesta a tierra de 5/8" x 1.5 mt, conector tipo largo reforzado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación							
		Suministro y colocación de centro de carga para 4 polos, tensión nominal 120/240 vca, 1 fase- 2 hilos, barras principales estafnadas para 100 amperes montadas en base aislante de policarbonato de alta resistencia, corriente de corto circuito máxima admisible 10 ka, grado de protección nema 3r, barra de tierra incluida, interruptores derivados tipo enchufable o atomillables, fabricado en lámina de acero rolado en frío con aplicación de pintura de epoxipoliéster color gris ral-7035 acabado gofrado. la caja cuenta con discos removibles distribuidos en todos los laterales de la misma. montaje: sobreponer, marca general electric o similar incluye materiales herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución							
		Suministro e instalación de lampara fluorescente fgb164-4-11-mvolt marca lithonia o similar, incluye: tubería flexible tipo armalflex, conectores, soportes, tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		SUB-TOTAL							
No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000137		82,107.51							

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-076

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS UBICADOS EN PARQUE REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO					
		Suministro y colocación de luminaria tipo Wallpack wpl-h80 85 w marca supra o similar, incluye: tubería flexible tipo armaflex, conectores, soportaría, tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicio, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	4,143.50	4,813.42	
		Suministro y colocación de apagador sencillo línea decor color blanco, incluye: puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, andamios y todo lo necesario para su instalación.	pza	3.00	214.85	747.88	
		Suministro y colocación de tubería de 21 mm pdg, tipo conduit, incluye: tubería, soportaría, conectores, coples, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	50.00	49.17	2,851.86	
		Suministro e instalación de caja tipo americana de 4" x 4" con marco reductor de 4" x 2" incluye tornillería, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00	31.60	183.28	
		Suministro e instalación de cable thw-is cal 12, 600 volts 90 ec, marca indiana o sim, con nom vigente, color según código, incluye: conectores, corbatas plásticas, pruebas y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	120.00	25.19	3,506.45	
		Suministro e instalación de cable thw-is cal 8, 600 volts 90 ec, marca indiana o sim, con nom vigente, color según código, incluye: conectores, corbatas plásticas, pruebas y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	30.00	39.51	1,374.95	
		TRAMITES Y PLACA				0.00	
		Revisión, análisis y diseño de elementos estructurales de obra, incluye entrega de memoria de calculo firmado por responsable	pza	1.00	5,000.00	5,800.00	
		Suministro y colocación de placa nombre de la obra y logotipo de administración según diseño, de 40 x 60 cms. en aluminio fundido, grabada en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta fijación a muro.	pza	1.00	4,485.35	5,203.01	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL


FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0299/20



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC.	FIN	
1	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS UBICADOS EN PARQUE REVOLUCION DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	550.00	550,000.00	550,000.00	1	OBRA	100%	AGOSTO	OCTUBRE	\$
TOTAL					\$	550,000.00	\$	550,000.00	\$				275,000.00

Handwritten signature

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN