



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2020-PDM-OP-051
NO. EXPEDIENTE: 2020OP000144
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE DICIEMBRE DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$182,560.17 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 17/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063- 224-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$182,560.17

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ÁREA DE HOSPITAL MÓVIL FUERA DEL HOSPITAL CENTRAL, POR EL VIRUS SARS-COV2 CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID-19.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERONICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-OP-051

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ÁREA DE HOSPITAL MÓVIL FUERA DEL HOSPITAL CENTRAL, POR EL VIRUS SARS-COV2 CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID-19 No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000144	PRESUPUESTO				
		Construcción de piso de concreto de 20cm de espesor. incluye: materiales, cimbra, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	12.50	790.00	11,455.00
		Suministro e Instalación de piso en baños de hoja de triplay incluye: nivelación, hule negro, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	19.55	1,280.00	29,027.84
		Instalación Hidrosanitaria				0.00
		Suministro e instalación de W.C incluye: salida hidráulica y sanitaria para wc con tubo polipropileno clase 16 20mm (13) tramo de 4.0mts, marca tuboplus y tubo de pvc de 100mm, corte, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.00	7,200.00	25,056.00
		Suministro e instalación de lavabos incluye: salida hidráulica Y Sanitaria Para Lavabo Con Tubo Polipropileno Clase 16 20Mm (13) Tramo De 4.0 Mts, Marca Tuboplus Y Tubo De Pvc De 100Mm, cortes, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion	Pza	3.00	7,200.00	25,056.00
		Suministro e instalación de regadera incluye: salida hidráulica Y Sanitaria Para Regadera Con Tubo Polipropileno Clase 16 20Mm (13) Tramo De 4.0 Mts, Marca Tuboplus Y Tubo De Pvc De 100Mm, Cortes, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion	Salida	3.00	2,600.00	9,048.00
		Suministro e instalación de boiler de paso incluye: salida hidráulica Para Boiler Con Tubo Polipropileno Clase 16 20Mm (13) Tramo De 4.0 Mts, Marca Tuboplus Cortes, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion	Salida	1.00	16320	18,931.20
		Suministro E Instalación De Tubería Para Ventilación, Con Tubería De Pvc 50 Mm, Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion	Salida	2.00	650.00	1,508.00
		Suministro e instalación de sistema de 5000lts incluye: salida hidráulica Para Llenado De Sistema Con Tubo Polipropileno Clase 16 20Mm (13) Tramo De 4.0 Mts, Marca Tuboplus, materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion	Salida	1.00	25,150.00	29,174.00
		Suministro E Instalación De Tubería Para Conexión De Drenaje, Con Tubería De Pvc 100 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion	Salida	1.00	850.00	986.00
		Suministro e instalación de hidroneumático incluye: Herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	10,200.00	11,832.00
		Suministro e instalación de tanque de gas estacionario incluye: Conexiones, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	6,350.00	7,366.00
		Suministro e instalación de extractor incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	16,350.00	18,966.00
		SUB-TOTAL				188,406.04

MTA. OLGA VERONICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-OP-051

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ÁREA DE HOSPITAL MÓVIL FUERA DEL HOSPITAL CENTRAL, POR EL VIRUS SARS-COV2 CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID-19	PRESUPUESTO				
		Acabados				0.00
		Suministro y colocación de muro a 2 caras, a base de panel de glassrey de 1/2" en exterior recubierto con basecoat y tablaroca de 1/2" en interior acabado con readymix, estructurado con poste y canal de 2 1/2" cal. 26 @ 61cm. Incluye: aislante de fibra de vidrio de 2 1/2", esquineros, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	58.22	1,450.00	97,926.04
		Suministro y colocación de muro a 2 caras a base de panel de glassrey de 1/2" , recubierto con basecoat, estructurado con poste y canal de 2 1/2" cal. 26 @61cm . Incluye: aislante de fibra de vidrio de 2 1/2", esquineros, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.35	1,450.00	34,228.70
		Cubierta para techo a base de panel de glassrey de 1/2" en exterior recubierto con basecoat y tablaroca de 1/2" en interior, resanado con readymix, estructura con poste y canal de 35/8" cal. 26 @40cm.Incluye: aislante de fibra de vidrio de 2 1/2", esquineros, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	29.56	1,450.00	49,719.92
		Suministro y colocación de muretes a dos caras para división de regaderas y baños a base de panel glassrey de 1/2" recubiertos con basecoat, estructura con poste y canal de 15/8" cal.26. Incluye: esquineros, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12.50	1,450.00	21,025.00
		Suministro e instalacion de cortinas para regaderas incluye: mano de obra y material	Pza	3.00	2,300.00	8,004.00
		Instalacion eléctrica				0.00
		Suministro Y Colocacion De Salidas Para Alumbrado. Incluye: Iubera Pvc I ipo Pesado 16 Mm, Según Necesidad, Conectores, Coples, Soporteria, Caja Galvanizada De 4X4, Cable De Cobre Calibre # 12, Tapa Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento.	Pza	3.00	850.00	2,958.00
		Suministro Y Colocacion De Salidas Para Extractor. Incluye: Tuberia Pvc Tipo Pesado 16 Mm, Según Necesidad, Conectores, Coples, Soporteria, Caja Galvanizada De 4X4, Cable De Cobre Calibre # 12, Tapa Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento.	Pza	1.00	850.00	986.00
		Suministro Y Colocacion De Salidas Para Contacto. Incluye: Tuberia Pvc Tipo Pesado 16 Mm, Según Necesidad, Conectores, Coples, Soporteria, Caja Galvanizada De 4X4, Cable De Cobre Calibre # 12, Tapa Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento.	Pza	2.00	850.00	1,972.00
		Suministro Y Colocacion De Salidas Para Apagador. Incluye: Tuberia Pvc Tipo Pesado 16 Mm, Según Necesidad, Conectores, Coples, Soporteria, Caja Galvanizada De 4X4, Cable De Cobre Calibre # 12, Tapa Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento.	Pza	1.00	850.00	986.00
		Suministro Y Colocacion De Luminaria Tipo Spot Marca Tecnolite De Led De 11W, Incluye: Soporteria, Conexión Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento.	Pza	3.00	1,030.00	3,584.40
		Suministro Y Colocacion De Cable Alimentador. Incluye: Cable Tipo Uso Rudo De 3X12 Awg, Clabija, Conexión Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento.	Pza	15.00	263.00	4,575.20
		Suministro Y Colocacion De Cable Para Bomba Hidroneumatico. Incluye: Cable Tipo Uso Rudo De 3X10 Awg, Clabija, Conexión Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento.	Pza	13.00	294.66	4,443.47
		Suministro Y Colocacion De Interruptor 1X30 Amps Termomagnetico Para Bomba Sumergible. Incluye: Centro De Carga Para Uso Exterior Marca B Tisino-1p65, Conexión, Soporteria Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento.	Pza	1.00	676.06	784.23
					SUB-TOTAL	231,193.96
		ESTRUCTURA FINANCIERA				
		PCAMREF/19	237039.83			
		PDAM/20	182560.17			
		TOTAL	419,600.00			
					TOTAL	419,600.00

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXP: 0351/20



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ÁREA DE HOSPITAL MÓVIL FUERA DEL HOSPITAL CENTRAL, POR EL VIRUS SARS-COV2 CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID-19.	CHIHUAHUA	ADMIN DIR	IT	419.60	419,600.00	419,600.00	1	OBRA	100%	DICIEMBRE	DICIEMBRE	419,600.00
TOTAL						419,600.00	419,600.00	1					

[Handwritten signature]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN