



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2020-PDM-PCAM-OP-024
NO. EXPEDIENTE: 2020OP000072
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE ABRIL DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,099,053.96 (UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,099,053.96
224-000-02E1505-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA SALVADOR MARTÍNEZ PRIETO DE LA COL. AMPLIACIÓN UNIVERSITARIA

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-024

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESCUELA SALVADOR MARTINEZ PRIETO DE LA COL AMPLIACIÓN UNIVERSITARIA	PRESUPUESTO				
		DEMOLICION DE ESCALON DE CONCRETO HECHO A BASE DE RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO EN SUS CELDAS Y PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 14.30 MTS. DE LARGO X 1.87 MTS. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA PROMEDIO. INCLUYE: MARTILLO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	21.50	755.84	18,850.85
		RETIRO DE BARANDAL CON RECUPERACION DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR INSTALACION, HECHO A BASE DE TUBO VERTICAL DE 2" CED. 30 A CADA 1.30 MTS. TUBOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR Y ENMEDIO DE 2" CED. 30; EN LA PARTE INFERIOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2". PLACAS DE 10 CMS. X 10 CMS. ANCLADAS AL PISO DE CONCRETO. CONFORMADO CON 8 TABLEROS DE 1.30 MTS. DE ANCHO X 1.20 MTS. DE ALTO. CON TAPAS DE METAL DESPLEGADO EN FORMA DE ROMBO EN CADA TABLERO. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREO DENTRO DE OBRA, RESGUARDO TEMPORAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCION.	ml	11.00	118.80	1,515.89
		DEMOLICION DE RODAPIE DE BLOCK RELLENO DE 15X20X40 CMS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	3.00	72.31	251.64
		PODA DE ARBOL TIPO LILA DE 5.00 M. DE ALTURA PROMEDIO, CON DIAMETRO DE 30 CM. APROXIMADAMENTE. INCLUYE: RETIRO DE FOLLAJE DE PODA FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	488.29	566.42
		RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTES Y RETIRO FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	30.00	112.74	3,523.35
		REUBIGACION DE ARBOLES HASTA 3 MTS. DE ALTURA INCLUYE DESPLANTE, EXCAVACIONES, ACARREO A NUEVO LUGAR, TIERRA DE JARDIN, PLANTAR, RIEGO HASTA ENTREGA DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	7.00	1,326.99	10,775.16
		CIMENTACION				
		TRAZO Y NIVELACION CONSIDERANDOSE EL AREA DE CUBIERTA, MEDIDO EN HORIZONTAL INCLUYE MATERIAL EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	200.00	7.29	1,691.28
		CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO. INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	70.00	62.90	5,107.46
		DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	32.00	71.78	2,664.47
		EXCAVACION EN MATERIAL "C" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	50.00	706.97	41,004.26
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%. INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	25.00	19.17	555.83
		PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	25.00	151.88	4,404.52
		RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS AL 90% DE MATERIAL CALIZO SUMINISTRADO DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	40.00	100.90	4,681.76
		CIMBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	20.00	243.00	5,837.60
		SUB-TOTAL				101,630.41

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000072

MITRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-024		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA SALVADOR MARTÍNEZ PRIETO DE LA COL AMPLIACIÓN UNIVERSITARIA	PRESUPUESTO				
		CIMBRA APARENTE EN DADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	38.40	421.91	18,793.56
		SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.3	Kg	107.00	41.91	5,201.87
		SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.4	Kg	290.00	41.91	14,098.52
		SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.5	Kg	350.00	42.90	17,417.40
		SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250KG/CM2, INCLUYE: VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	10.00	2,763.35	32,054.86
		ACARREO DE CONCRETO PREMEZCLADO A 30 MTS, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	10.00	95.76	1,110.82
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	16.00	292.05	5,420.45
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	50.00	187.77	10,890.66
		ESTRUCTURA				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS. DE DESARROLLO, INCLUYE: 10 CMS. DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION, SUJECION, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	64.00	223.20	16,570.37
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 30X30X1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pza	16.00	472.88	8,776.65
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	Kg	1,603.26	52.10	96,894.62
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 32.80 KG/MIL PARA APOYO DE DOMO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	Kg	1,180.80	49.97	68,445.31
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	Kg	250.00	59.26	17,185.40
		PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	ml	33.30	372.24	14,378.89
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"X 3"X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	200.00	605.69	140,520.08
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 24 GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
					SUB-TOTAL	467,759.45

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000072

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-024

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA SALVADOR MARTÍNEZ PRIETO DE LA COL AMPLIACIÓN UNIVERSITARIA	PRESUPUESTO					
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 3/4" ACERO A-36, INCLUYE VARILLA 3/4" CON ROSCA, DOS TORNILLOS 3/4"x2", DOS TUERCAS Y ARANDELA DE 3/4", PLACAS DE 5/8" Y ANGULO DE 4"x4"x1/4", CON REFUERZO DE CARTELA DE PLACA DE 1/4", PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	48.00	696.08	33,757.73	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PARA CONTRAVIENTO CON VARILLA LISA DE 3/4" ACERO A-36, INCLUYE VARILLA 3/4" CON ROSCA, DOS TORNILLOS 3/4"x2", DOS TUERCAS Y ARANDELA DE 3/4", PLACAS DE 5/8" Y ANGULO DE 4"x4"x1/4", CON REFUERZO DE CARTELA DE PLACA DE 1/4", PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	81.00	496.32	40,634.23	
		TODOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	35.00	592.80	20,867.88	
		BAJADA PLUVIAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, INCLUYE SOPORTES A BASE DE PER DE 1 1/2" BLANCO, SELLADO, SECCION VARIABLE A PARTIR DE 15 CM A MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	392.12		7,277.75	
		ALBAÑILERIA					
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	50.00	369.62	18,481.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	16.00	432.99	6,927.84	
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO PARA FORMACION DE RAMPA DE ACCESO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	40.00	309.58	12,383.20	
		RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	10.00	521.51	5,215.10	
		REINSTALACION DE BARANDAL, HECHO A BASE DE TUBO VERTICAL DE 2" CED. 30 A CADA 1.30 MTS. TUBOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR Y EN MEDIO	ml	11.00	365.50	4,020.50	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO EN BARANDAL RECUPERADO HECHO A BASE DE TUBO VERTICAL DE 2" CED. 30 A CADA 1.30 MTS. TUBOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR Y EN MEDIO	m2	15.00	298.74	4,481.10	
		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA DE CORTE AGENTADO CON CONCRETO F'C=60 KG/CM2, DIMENSIONES: BASE DE 120 CMS X 3.50 CMS DE ALTURA, CORONACION DE 60 CMS. CIMENTADO 50 CMS, INCLUYE PLANTILLA DE SCMS DE ESPESOR CONCRETO POBRE, DREN A BASE DE PVC DE 4" @ 3M A UNA ALTURA DE 60CMS DE TERRENO NATURAL CON UNA PENDIENTE DEL 2% MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	100.00	1,816.40	181,640.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 3" CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 1/2" NOMINAL CED. 30 DIAMETROS EXTERIORES SOLERA DE 1 1/2" X 12" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRAÑQUES, CEPAS DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	30.00	1,169.99	35,099.70	
		SOBREFIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO INC. AJITIVO PARA PEGAR CONCRETO NUEVO CON VIEJO, MALLA 6-6-10 Y MEMBRANA DE CURADO INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	281.00	326.76	91,819.56	
		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	281.00	8.50	2,388.50	
		SUB-TOTAL					529,664.10
		TOTAL					1,099,053.96

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000072

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0195/20



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESCUELA SALVADOR MARTINEZ PRIETO DE LA COL. AMPLIACION UNIVERSITARIA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,099.05	\$ 1,099,053.96	\$ 1,099,053.96	1	OBRA	100%	ABRIL	JULIO	\$ 366,351.32
TOTAL						\$ 1,099,053.96	\$ 1,099,053.96	\$ -					

7-1-2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN