

D1183



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
 NO. OFICIO: 2020-PDM-PCAM-OP-016
 NO. EXPEDIENTE: 2020OP000061
 ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE ABRIL DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$100,000.00 (CIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07062-224-000-02K0806-61501-2-0-PCAM-11	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$100,000.00

OBRA

1. REPARACION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA COLINAS DEL SOL III ETAPA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
 C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
 C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 C.C.P.: ARCHIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

g1132
 Abril 17, 2020.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				2020-PDM-PCAM-OP-016	
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REPARACION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA COLINAS DEL SOL III ETAPA	PRESUPUESTO PRELIMINARES					
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de panel de durock en parapeto hasta 1.00 m de altura. Incluye: resane en muros y pisos de andaje, mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y retiro de material producto de la demolición fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	49.37	191.26	9,442.55	
		Retiro de malla ciclónica, dejando estructura metálica para recibir malla ciclónica nueva. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y retiro de material fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.	m2	221.10	171.44	37,904.59	
		OBRA CIVIL			0.00	0.00	
		Concreto hidráulico perneado, simple colado en seco, de f'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cms de espesor, acabado fleteado. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	7.00	339.51	2,376.56	
		Suministro y colocación de panel de durock de 1/2" en zonas donde fue retirado, con bastidor a base de canal y poste cal. 26 @ 60 cms. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, desperdicios, refuerzo en juntas, maniobras locales, acarreo, fletes, almacenajes a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	m2	49.37	275.06	13,579.67	
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5 , rombo de 50x50 mm. , para una altura de 2.00 mts. instalada a estructura existente en puente. Incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x 1/4" en parte inferior soldada a tubo y entrelazada a malla , accesorios en arranque y/o esquineros y pintura de esmalte anticorrosiva de aluminio	m	225.33	600.94	135,409.36	
		Reposición de tubo de 2" ced. 30 diámetro exterior, en laterales y parte superior de la estructura para recibir malla. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	458.00	208.60	95,540.08	
		ACABADOS			0.00	0.00	
		Resane en muros de durock a base de basecoat, a plomo y regla acabado fino con 1/2" De espesor. Incluye: materiales, fibra de vidrio, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	98.73	241.72	23,865.09	
		Suministro y aplicación de pintura esmalte color blanco en muros marca Comex o similar en características y calidad. Incluye: una mano de sellador y dos manos de pintura, perfilado en vanos, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	208.51	101.73	21,212.14	
		Suministro y aplicación de pintura esmalte en estructura metálica marca Comex o similar en características y calidad, en color aprobado por la subdirección de proyectos. Incluye: fondo anticorrosivo y dos manos de pintura, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	n2	284.00	61.00	17,325.25	
		ELECTRICO					
No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000061		SUB-TOTAL 356,655.29					

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-016							
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REPARACION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA COLINAS DEL SOL III ETAPA	PRESUPUESTO ELECTRICO					
		Suministro y colocación de tubo conduct PGG de 1/2", conteniendo 1 cable 3 x 12 AWG. Incluye: cajas de registro, conectores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Por unidad de obra terminada	m	65.00	167.96	10,917.17	
		Suministro y colocación de gabinete de 25 x 20 x 15 marca AE o similar en características y calidad. Incluye: fijación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1,264.93	1,264.93	
		Suministro y colocación de luminaria tipo Wall-Pack WPL-F50-50K MV 50Wts. 7,200lm. Marca supra o similar en calidad y características. Incluye: conexiones, fijación, elevación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	3,738.20	11,214.61	
		ESTRUCTURA FINANCIERA					
		PCAM/20	100,000.00				
		PCAM/19	280,052.01				
		TOTAL	380,052.01				
		No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000061					
							SUB-TOTAL
					TOTAL	380,052.01	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0170/20



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA COLINAS DEL SOL III ETAPA	CHIHUAHUA	CONT	IT	380.05	380,052.01	380,052.01	380,052.01	OBRA	100%	ABRIL	JUNIO	190,026.01
TOTAL					\$	380,052.01	\$	380,052.01	\$				

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN