

D1208



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2020-PDM-FODESM-DR-038
NO. EXPEDIENTE: 2020DR000044
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE ABRIL DE 2020

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$249,640.39 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 39/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-15012-227-000-02K0804-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$249,640.39

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO LA CUADRILLA, CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTÉMOC KM 15, PASANDO LAS VÍAS DEL TREN

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

A T E N T A M E N T E

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO



D1336

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-FODESM-DR-038

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO LA CUADRILLA, CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTÉMOC KM 15, PASANDO LAS VÍAS DEL TREN No. DE EXPEDIENTE: 2020DR000044	PRESUPUESTO					
		PRELIMINARES					
		Demolición de concreto simple por medios mecánicos, guarniciones y banquetas. Incluye: limpieza continua en la zona de trabajo, mano de obra, herramienta, carga, acarreo a lugar fuera de obra, descargas y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	20.88	\$	435.64	10,551.55
		REHABILITACION DE PUENTE					0.00
		Corte con máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 2.00m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias.	m3	53	\$	87.06	5,315.08
		Compactación por unidad de obra terminada: del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes para noventa por ciento (90%) de la prueba Proctor. Incluye escarificación, incorporación del agua empleada, equipo y trabajos necesarios para obtener el grado fijado de proyecto.	m3	17	\$	36.53	708.08
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	16.7	\$	291.44	5,649.16
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento ECL-65 a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	lt	125	\$	16.47	2,393.88
		P.U.O.T					
		Zampeados a cualquier altura, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.025-H.06): de concreto hidráulico: simple de f'c=200 kg/cm2, en taludes de canal, según proyecto.	m3	10	\$	2,420.11	28,129.42
		Suministro de Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada, Varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye suministro, acarreos, cargas y descargas, almacenamiento, protección, desperdicios.	kg	459	\$	20.82	11,093.13
		Colocación de Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada, Varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye cargas y descargas, almacenamiento, cortado, desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	459	\$	8.99	4,789.97
		FORMACION Y RECUBRIMIENTO DE TALUD					0.00
		Despalme con máquina hasta 30 cm en material II todas las zonas. Incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	95	\$	13.53	1,486.77
		Corte con máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 2.00m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias.	m3	7	\$	87.06	679.66
		Rellenos por unidad de obra terminada, de material producto de cortes colocado en capas no mayores de 20cm compactado al 95% de la prueba Proctor. Incluye remoción y extracción de prestamos ó depósitos, carga, acarreos, descarga, colocación y compactación, aplicación de agua necesaria para su correcta ejecución.	m3	56.92		119.78	7,908.74
					SUB-TOTAL	78,705.44	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-FODESM-DR-038

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO LA CUADRILLA, CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTÉMOC KM 15, PASANDO LAS VÍAS DEL TREN	PRESUPUESTO						
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco: de f'c=200 kg/cm2, en recubrimiento de talud, con un espesor constante de 15 cms. Incluye: malla electrosoldada 6x6 - 10/10, adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Dentellón de concreto de 20 cms de ancho y 1.50 m de alto, a base de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2, armada con varillas no. 4 @ 29.5 cms. Incluye: material, mano de obra, cimbra, vibrado, colado y todo lo necesario para su correcta elaboración.						
		MURO DE CONTENCIÓN						
		Corte con máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 2.00m de profundidad, por unidad de obra						
		Compactación por unidad de obra terminada: del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes para noventa						
		Plantilla de Concreto F'c=100kg/cm2, de espesor de 5 cms. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.						
		Suministro de Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada, Varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2.						
		Colocación de Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada, Varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2.						
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco: de f'c=250 kg/cm2, acabado aparente,						
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco: de f'c=250 kg/cm2, acabado aparente,						
		Rellenos por unidad de obra terminada, de material producto de cortes colocado en capas no mayores de 20cm compactado al 95% de la prueba Proctor. Incluye remoción y extracción de prestamos ó depósitos, carga, acarreo, descarga, colocación y compactación, aplicación de agua necesaria para su correcta ejecución.						
		SUB-TOTAL						
		TOTAL						

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2020

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 24/04/2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situación de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2020	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE M.	CANTIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	REHABILITACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO LA CUADRILLA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KM 15, PASANDO LAS VIAS DEL TREN	LA CUADRILLA	C	IT	249.64	249,640.39		249,640.39	OBRA	1	100%	MAYO	JUNIO	124,820.19
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					TOTAL	249,640.39	0.00	249,640.39						

JME. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

MTRA. OLGA VERONICA GARCIA REYES

DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION