



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2020-PDM-PCAM-OP-012
NO. EXPEDIENTE: 2020OP000057
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE ABRIL DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,325,656.97 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-07012- 221-000-02K1004-61401-2-0-PCAM-11	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,325,656.97

OBRA

1. CANALIZACIÓN Y VADO DE ARROYO LOS ARCOS II EN TRAMO DE AV. VENCEREMOS A CALLE DOROTEO ARANGO COL. AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ. CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-012

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
CANALIZACIÓN Y VADO DE ARROYO LOS ARCOS II EN TRAMO DE AV. VENCEREMOS A CALLE DOROTEO ARAANGO COL. AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO	No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000057	PRESUPUESTO					
		CANALIZACIÓN					
		PRELIMINARES					
		TRAZO Y NIVELACIÓN					
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE: EQUIPO, OPERADOR Y ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m2	560.00	7.29	4,735.58	
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: EQUIPO, OPERADOR Y ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	488.63	74.22	42,068.70	
		AFINE Y COMPACTACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE AL 90% PROCTOR INCLUYE INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	8.00	712.87	6,615.43	
		TERRACERÍAS	m2	432.00	19.17	9,608.47	
		RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	0.00			0.00	
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO AL 95% PROCTOR CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. INC. MATERIAL, ACARREO DEL MISMO DENTRO DE OBRA, INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	240.00	53.01	14,757.98	
		ALBAÑILERÍA	m3	200.00	292.05	67,755.60	
		PLANTILLA DE 8 CMS. DE ESPESOR CONCRETO FC=100 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MUESTREADO Y COLADO.	m2	192.00	169.62	37,777.77	
		SUMINISTRO, Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN FY=4200 KG/CM2 INCLUYE ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACIÓN N.4	Kg	4,368.00	41.91	212,352.94	
		SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA APARENTE, INCLUYE CIMBRA DE CONTACTO, BARROTES DE CARGA, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	m2	800.00	274.71	254,930.88	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, ACABADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	112.00	2,519.04	327,273.68	
		DENTELLÓN DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 30 CMS. DE ANCHO POR 60 CMS. DE ALTURA INC. CIMBRA.	ml	5.00	753.37	4,369.55	
		PISO DE 12 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. COLADO EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MEMBRANA DE CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	400.00	412.72	191,502.08	
		RENNELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 1.00 MTS., INCLUYE DEMOLUCIÓN PARA DESMONTAR Y RECOLOCAR TAPA.	pieza	1.00	2,761.17	3,202.96	
SUB-TOTAL					1,176,949.62		

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

2020-PDM-PCAM-OP-012

INTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDII-PCAM-OP-012

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020						
		CONCEPTO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CANALIZACIÓN Y VADO DE ARROYO LOS ARCOS II, EN TRAMO DE AV. VENCEREMOS A CALLE DOROTEO ARANGO COL. AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO	PRESUPUESTO							
	TERRACERÍAS							
	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS AL 100% PRUEBA PROCTOR INCL. MATERIAL ACARREO DEL MISMO DENTRO DE OBRA, INCORPORACIÓN DE AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.							
	ALBAÑILERÍA							
	DENTELLÓN DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 30 CMS. DE ANCHO POR 60 CMS. DE ALTURA INC. CIMBRA.							
	RECUO DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE EMULSIÓN DE RUBIFIMIENTO MEDIANTE PAVEN DE 1.5 LIT. AFUERA, POR ML INCLUYE MATERIAL, ALUMBRAMIENTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO O RECALENTAMIENTO, APLICACIÓN, RECONSTRUCCIÓN EN LUGAR, ADECUACIÓN ASÍ COMO TRABAJO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.							
	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 DE 15 CMS. DE ESPESOR, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, JUNTAS DE DILATACIÓN A CADA 3.5 ML., CIMBRADO, VIBRADO Y CURADO.							
	RETIROS							
	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO, CARGA A MAQUINA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							
	ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE AL 1er KILOMETRO.							
LIMPIEZA								
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA.								
No. 0 JE EXPEDIENTE: 2020OP000057					m3	36.00	87.08	3,636.46
					m3/km	288.00	8.67	2,896.47
					m2	64.00	8.50	631.04
								0.00
								24,469.46
								1,283.61
								40,515.00

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0133/20


CHIHUAHUA
 Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CANALIZACIÓN Y VADO DE ARROYO LOS ARCOS II EN TRAMO DE AV. VENCEREMOS A CALLE DOROTEO ARANGO COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,325.66	\$ 1,325,656.97	\$ 1,325,656.97		OBRA	100%	MARZO	JUNIO	\$ 441,885.66
TOTAL					\$	\$ 1,325,656.97	\$ 1,325,656.97	\$					

2018/2021

 ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN