

D1580



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2020-PDM-PCAM-OP-034
NO. EXPEDIENTE: 2020OP000097
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE JUNIO DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$156,996.08 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063-224-000-02E1505-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$156,996.08

OBRA

1. REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN ROMANO

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-034

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN ROMANO	PRESUPUESTO PRELIMINARES				0.00	
		RETIRO CON RECUPERACION DE PUERTA DE MAMPARA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: ENTREGA A LA ESCUELA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	2.00	331.41	768.87	
		RETIRO CON RECUPERACION DE MUEBLES SANITARIOS EXISTENTES. INCLUYE: ENTREGA A LA ESCUELA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	12.00	213.52	2,972.20	
		RETIRO DE FLUXOMETRO EXISTENTE EMPOTRADO EN MURO. INCLUYE: DEMOLICIÓN, CONEXIÓN PARA ADAPTAR A NUEVO FLUXÓMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	427.05	4,953.78	
		DEMOLICIÓN DE ESCALÓN EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.40	943.60	437.63	
		ADECUACIONES EN BAÑOS					
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE 33X33 CM EN MURO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: BOQUILLA, PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	4.00	280.54	1,301.71	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE 33 X 33 CM EN PISO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: BOQUILLA, PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	2.00	268.60	623.15	
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MATE EN MAMPARAS MARCA OSEL PLATA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	93.60	115.07	12,493.84	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA PARA INTERIOR P01 PARA VANO DE 1.00 X 2.10 M ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE EN COLOR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: BISAGRAS, MARCO, CONTRAMARCO, MANIJA, PRIMER, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	2.00	2,970.83	6,892.33	
		CONSTRUCCIÓN DE ESCALON DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR EN ÁREA ANEXA A MINGITORIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.45	1,196.89	624.78	
		MUEBLES SANITARIOS				0.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO COLOR BLANCO CON FLUXÓMETRO DE PALANCA Y SISTEMA DE DESCARGA MENOR A 5 LPD. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PUJA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	10.00	9,387.29	108,892.56	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO COLOR BLANCO MODELO MILAN INTERCERAMIC O SIMILAR CON SISTEMA DE DESCARGA MENOR A 5 LPD. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PUJA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	2,872.30	6,199.74	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR MANUAL DE JABON DE 34 OZ. PARA EMPOTRARSE EN PARED. INCLUYE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	532.61	1,235.66	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 60 CM INTERCERAMIC MODELO COPENHAGUE O SIMILAR. EMPOTRAMIENTO EN MURO, TAQUETES, MANO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	1,409.98	6,542.31	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA Y PASADOR PARA PUERTA DE MAMPARA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	7.00	376.52	3,057.34	
				TOTAL			156,996.08
No. DE EXPEDIENTE: 2020P000097							

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP00087

MITRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0157/20



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN ROMANO	CHIHUAHUA	CONT	IT	157.00	156,996.08	156,996.08	1	OBRA	100%	ABRIL	MAYO	\$ 78,498.04
TOTAL						\$ 156,996.08	\$ 156,996.08	\$ -					

7-1-2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN