

DIS/9



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2020-PDM-PCAM-OP-033
NO. EXPEDIENTE: 2020OP000096
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE JUNIO DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$204,160.32** (DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 32/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07063- 224-000-02K0806-61501-2-0-PCAM-11	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$204,160.32

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN AV. ANTONIO DE MONTES FRENTE A SEECH

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-033

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN AV. ANTONIO DE MONTES FRENTE A SEECH	PRESUPUESTO				
		Demolición de concreto simple por medios mecánicos, guarniciones y banquetas. Incluye: limpieza continua en la zona de trabajo, mano de obra, herramienta, carga, acarreo a lugar fuera de obra, descargas y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	2.00	435.64	1,010.68
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de carpeta asfáltica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro de material fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares, maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	9.20	388.63	4,147.46
		Excavaciones, por unidad de obra terminada en cortes y adicionales, para preparar la sección de acuerdo a lo indicado en proyecto, cuando el material se desperdicie, en cualquier tipo de material según sea su clasificación. Incluye extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo libre, descarga y depósito del material al lugar indicado por la supervisión y afinamiento de los cortes.	m3	23.80	213.00	5,060.50
		TERRACERIAS				0.00
		Compactación por unidad de obra terminada: del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes para noventa por ciento (90%) de la prueba Proctor. Incluye escarificación, incorporación del agua empleada, equipo y trabajos necesarios para obtener el grado fijado de proyecto.	m3	9.20	38.95	415.67
		Relleno para banquetas y/o rampas con material producido de banco cribado a 1 1/2", por unidad de obra terminada, colocado en capas no mayores de 20cm compactado al 90% de la prueba Proctor. Incluye remoción y extracción de prestamos o depósitos, carga, acarreo, descarga, colocación y compactación, aplicación de agua necesaria para su correcta ejecución.	m3	8.00	189.83	1,761.62
		ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE				0.00
		Guarnición trapezoidal de 20 cms de base, 30 cms de alto y 15 cms de corona a base de concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra, vibrado, colado y todo lo necesario para su correcta elaboración.	m	27.00	272.56	8,536.59
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor utilizado en rampas, acabado rayado. Incluye: colado, vibrado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	3.76	260.71	1,137.11
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de f'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cms de espesor, acabado rayado. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	29.78	238.75	8,247.57
		Piso de boca de tormenta de concreto f'c=200kg/cm2 de 10 cms de espesor, armada con malla electrosoldada 6-10. Incluye: cimbra perimetral, nivelación por medios mecánicos, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00	305.55	10,633.14
		Plantilla de Concreto f'c=100kg/cm2, de espesor de 5 cms. Incluye: material, mano de obra, cimbra, vibrado, colado y todo lo necesario para su correcta elaboración.	m3	0.25	1,992.78	577.91
		Muro de concreto, a base de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cms de espesor, armada con 1 varilla de 3/8" @20 cms en sentido longitudinal por ambos lados, y 1 varilla de 3/8" @20 cms en sentido transversal. Incluye: cimbra perimetral, nivelación por medios mecánicos, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.82	1,207.88	13,759.20
		Losa de concreto f'c= 250 kg/cm2 de 12 cms. De espesor armada con varilla no. 4 @ 20 cms en sentido longitudinal y varilla no. 5 @ 10 cms. Sentido longitudinal, acabado rayado. Incluye membrana de curado, cimbra, descimbrado, traslapes, ganchos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	30.00	1,270.80	44,216.88
		PASO PEATONAL PONPEYANO				0.00
		Sub-base o base compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de la prueba Proctor, del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada. Incluye suministro del material incluyendo el coeficiente de variación volumétrica y permisos de explotación de banco, disgregado, separación, recolección, acarreo, carga, descargas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, formación de los almacenamientos, acarreo locales, mezclado, tendido, compactación al grado fijado, incorporación del agua, afinamiento para dar el acabado superficie, sondeos para verificación de espesor de proyecto y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	9.01	244.51	2,553.43
		Carpetas de concreto hidráulico de concreto M.R.=50 kg/cm2, de 20 cm de espesor acabado rayado. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	45.05	613.80	32,065.51
		SUB-TOTAL				134,943.28

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-033

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN AV. ANTONIO DE MONTES FRENTE A SEECH	PRESUPUESTO				
		TRABAJOS DIVERSOS				
		Suministro y colocación de barandal metálico a base de postes de tubo de 3" Ced. 40 @ 3.00 mts a una altura de 1.80 y barra superior de 3.00 mts, 2 barras intermedias de tubo de 2" Ced. 40 de 3.00 mts, anclaje de varilla de 3/8" de diámetro, cepa de concreto F'c=100kg/cm2 de 0.28 x 0.50 mts. Incluye: soldadura, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	10.00	1,681.11	19,500.88
		Suministro y colocación de bolarado modelo MP-C007 Marca MonoPark o similar, fabricado en polietileno de una sola pieza con tubo de acero interno, acabado color negro con franja reflejante alta intensidad color amarillo, altura de 110 cm diámetro de 15 cm, fijado con ancla ahogado en concreto 20 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	22.00	1,628.71	41,564.68
		SEÑALAMIENTO				
		Suministro y aplicación de raya blanca separadora de carriles de 12 cm de ancho. Incluye suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	45.00	12.15	534.23
		Suministro y aplicación de recubrimiento con pintura en guarniciones. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	11.81	37.44	512.81
		Suministro y aplicación de recubrimiento de superficies, en cruces peatonales, rayas canalizadoras. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	45.05	116.47	5,086.49
		Recubrimiento de superficies, en rampas, pintura en color azul. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.76	210.44	917.86
					SUB-TOTAL	69,217.04
	No. DE EXPEDIENTE: 2020DOP000096				TOTAL	204,160.32

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0192/20



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE E.E.C.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN AV. ANTONIO DE MONTES FRENTE A SEECH	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 204.11	\$ 204,106.31	\$ 204,106.31	\$ 204,106.31	OBRA	100%	ABRIL	JUNIO	\$ 102,053.16
TOTAL					\$ 204,106.31	\$ 204,106.31	\$ 204,106.31	\$ 204,106.31					

[Handwritten signature]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN