

1580



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
 NO. OFICIO: 2020-PDM-PCAM-OP-044
 NO. EXPEDIENTE: 2020OP000107
 ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE JUNIO DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,369,826.07 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 07/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063-224-000-02E1505-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,369,826.07

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DEL PARQUE DE LA COLONIA GENARO VÁZQUEZ

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERONICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
 C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
 C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-044								
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020								
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DEL PARQUE DE LA COLONIA GENARO VÁZQUEZ	PRESUPUESTO					0.00	
		PRELIMINARES						
		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (INCLUYE ENTREGA DEL REPORTE)	lote	1.00	18,150.00	21,054.00		
		CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m	28.80	62.90	2,101.36		
		DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 90 % DE MATERIAL TIPO CALIZO, PARA FORMACION DE RAMPA, PARA PERMITIR EL ACCESO DE MAQUINARIA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	11.52	66.55	869.32		
		REUBICACION DE JUEGOS INFANTILES INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICION DE CEPAS DE CONCRETO, CEPAS PARA INSTALACION, REPINTADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m3	7.00	280.47	2,277.42		
		RETIRO DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE MARCO METALICO DE 1" Y FONDO DE MADERA, INC. CORTES, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO	pza	4.00	1,189.01	5,517.01		
		DEMONTAJE Y RECOLOCACION PARA ACCESO DE MAQUINARIA, DE ESTRUCTURA PARA MALLA A BASE DE POSTE DE ARRANQUE DE 3" CED. 30, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" CED. 30, CON UNA ALTURA DE HASTA 3.6M, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pza	2.00	624.14	1,448.00		
		TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	m	14.00	227.74	3,596.50		
		REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO DE ALUMBRADO DE 11M DE ALTO INCLUYE: DESCONEXION A RED ELECTRICA, EXCAVACION PARA RETIRO, GRUA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, EXCAVACION PARA RECOLOCACION, CABLEADO A LA LUMINARIA DE ACUERDO A NORMA DE ALUMBRADO PUBLICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T.	pza	1.00	5,066.03	5,896.79		
		RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 3.6 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m	22.00	213.52	5,449.03		
		RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 5.1 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTAJE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m	22.00	427.05	10,998.32		
		RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA EN MAL ESTADO INC. DESMONTAJE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m	48.00	112.74	6,277.36		
		RETIRO DE LAMPARA TIPO REFLECTOR UBICADA EN POSTE DE ALUMBRADO, INCLUYE: RECUPERACION, ALMACENAMINETO EN LUGAR AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y POSTERIOR COLOCACION	pza	2.00	614.93	1,426.84		
		DEMOLICION DE DALAS DE CONCRETO INC. CORTE CON DISCO, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	pza	1.00	397.46	461.05		
	m	6.00	58.88	409.80				
SUB-TOTAL						67,807.61		
		No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000107						

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-044							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DEL PARQUE DE LA COLONIA GEVARO VÁZQUEZ	PRESUPUESTO				0.00	
		CIMENTACION:					
		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE CUBIERTA)	m2	636.32	6.67	4,923.34	
		EXCAVACION A MANO O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B", HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES (MEDIDO COMPACTO)	m3	59.04	236.39	16,169.50	
		AFINE Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	30.48	19.17	677.79	
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: COLADO Y CURADO DEL CONCRETO.	m2	30.48	151.88	5,369.99	
		RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2,ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4.	m2	3.37	521.51	2,038.69	
		ZAPATA CORRIDA DE 30 CMS. DE ANCHO POR 10 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 2 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=150 KG/CM2	m	1.69	272.51	534.23	
		RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DEL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	m3	35.80	100.90	4,190.18	
		CIMBRA EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	14.40	243.00	4,059.07	
		CIMBRA APARENTE EN DADOS CON MADERA DE PINO DE 3a, INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION.	m2	37.99	421.91	18,592.90	
		SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F'Y=4200 KG/CM2,INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.3	Kg	102.96	41.91	5,005.46	
		SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F'Y=4200 KG/CM2,INCLUYE ARMADO ,TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.4	Kg	287.00	41.91	13,952.68	
		SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F'Y=4200 KG/CM2,INCLUYE ARMADO , TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.5	Kg	281.03	42.90	13,985.18	
		SUB-TOTAL					89,518.99
No. DE EXPEDIENTE: 2020POP000107							

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-044

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DEL PARQUE DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACION, INCLUYE: VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3	m3	8.40	2,763.35	23,025.08
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE AL 95% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL RECOMENDADO POR LABORATORIO, ACARREOS, AFINE Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS, ASI COMO PRUEBAS DE LABORATORIO EN CADA CAPA, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	12.96	282.05	4,390.56
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR MUNICIPIO.	m3	21.00	187.77	4,574.08
		ESTRUCTURA				0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE 10 CMS DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION Y SUJECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION.	pza	80.00	223.20	20,712.96
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 12" BASE DE 30X30 CMS. PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	20.00	472.88	10,970.82
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	1,916.00	52.10	115,785.38
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 3 3/4" X 32.80 KG/MIL PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	1,920.00	49.97	111,283.18
		PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	310.31	59.26	21,331.21
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 3/8" DE ESPESOR, PARA REFUERZO DE VIGA IPR, SECCION DE 0.26 X 1.50 MTS. INCLUYE: PLACA TAPON DE 0.08 X 0.24 MTS., SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	995.00	59.26	68,397.89
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	60.00	374.98	25,088.61
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO ZINTRO CAL. 22, CON EL SISTEMA AUTOSOPORTANTE KSPAN-P120, MEDIDO HORIZONTAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	460.17	757.20	404,191.24
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO ZINTRO CAL. 20, CON EL SISTEMA AUTOSOPORTANTE KSPAN-P120, MEDIDO HORIZONTAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	51.15	874.80	51,905.38
		IMPERMEABILIZACION DE PLACAS BASE DE 30X30 CMS. 4 ANCLAS Y PARCIAL DE COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO HASTA 30 CMS DE ALTURA INCLUYE 2 CAPAS DE IMPERTEX EN FRIJO Y UNA TELA REFORZADA.	pza	8.00	218.52	2,027.87
		SUB-TOTAL				868,615.25

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-044						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DEL PARQUE DE LA COLONIA GENARO VÁZQUEZ		PRESUPUESTO DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE POSTE DE ARRANQUE ALTURA DE 2MTS INC. CORTES, SOLDADURA, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	4.00	170.82	752.60
		ALBAÑILERIA				0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO.	pza	20.00	432.99	10,045.37
		BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO Y INCLUYE ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA LIMITE, CURADO, NIVELACION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	41.00	369.71	17,593.41
		DALA DE DESPLANTE DE FC=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MALLA. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ml	5.00	387.95	2,250.11
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEAS DE JUEGO EN CANCHAS DE 5 CMS DE ANCHO, MARCA TOP DEPORTIVO COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	220.00	38.64	9,960.93
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 1/4" DE 1.80M X 1.05M, INCLUYE: MARCADO DE MARCOS, ARO DE CANASTA CON SUSPENSIÓN RETRACTIL Y MALLA SOLDADO, ATORNILLADO, ARRIOSTRADO A ARMADURA DE CANCHA, INC. DESPERDICIOS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	2.00	25,137.13	58,318.15
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL 10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 M. Y HASTA 5 M DE ALTURA. SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	300.00	211.16	73,483.68
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	636.32	8.50	6,274.12
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE ALUMINIO. DE TUBOS DE ESTRUCTURA PARA MALLA CON DIAMETROS VARIABLES DE 1 5/8" HASTA 3". ALTURA DESDE 0M HASTA 5M INC. LIMIEZA DE TUBOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M	391.97	30.94	14,067.96
		INSTALACION ELECTRICA				0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32mm. TIPO PAD RD 19 9KG/CM2 6 130 LBS/PL2. APERTURA DE ZANJA EN CONCRETO DE 25CM. DE ANCHO POR 50CM. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5 CM. ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 80% ASI COMO REPOSICION DEL CONCRETO LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DE LA OBRA.	m	45.00	36.58	1,909.48
		APERTURA DE ZANJA EN TERRACERIA EN TERRENO TIPO "B" DE 25CM DE ANCHO POR 1.40 MTS. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5CM. ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 80% LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DE LA OBRA.	m	10.00	66.64	773.02
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL. 4 XHHW-2 MONOPOLAR DE ALUMINIO GRUPO DE 3 CONDUCTORES PARA FORMAR EL CIRCUITO DE ALIMENTACION A REGISTRO.	m	45.00	182.84	9,544.25
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 CMS INCLUYE APERTURA DE CEPA, MANO DE OBRA, NIVELACION, RETIRO DE ESCOMBRO COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	202.50	93.17	21,885.63
			pza	4.00	1,929.93	8,554.88
		SUB-TOTAL				

1

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000107

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000107

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-044						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DEL PARQUE DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ	PRESUPUESTO				
		INSTALACION LAMPARAS				0.00
		ALIMENTACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA HACIA DOMO A BASE DE 3 CABLES CAL 8 Y 1 CABLE CAL 10, TUBERIA DE PVC DE 1". INCLUYE: EXCAVACION, CORTES DE PISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	m	60.00	240.80	16,759.68
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 WATTS MARCA PHILLIPS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	12.00	5,184.05	72,161.98
		ALIMENTACION ELECTRICA PARA REFLECTORES A BASE DE 2 CABLES CAL 10 Y 1 CABLE CAL 12 Y TUBO CALVANIZADO DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	m	95.00	138.88	15,304.58
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 CC. MARCA SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X20 AMPS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	1.00	2,590.42	3,004.89
		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 2X50 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	1.00	784.06	909.51
					SUB-TOTAL	108,140.63
					TOTAL	1,369,826.07

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 31 DE MARZO DEL 2020

CUENTA:
SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0162/20



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT IDAD M.	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE PARQUE DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ	CHIHUAHUA	CONT	IT	1,369.83	1,369,826.07	1,369,826.07		OBRA	100%	ABRIL	JULIO	\$
TOTAL					\$	1,369,826.07	\$	1,369,826.07	\$				\$

Handwritten signature

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN