



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2020-PDM-AT-031

NO. EXPEDIENTE: 2020AT000035

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 01 DE JULIO DE 2020

ING. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$676,724.22 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11021-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$676,724.22
263-000-02K0305-61201-2-0-PDAM-11		

OBRA

1. TECHUMBRE Y AMPLIACIÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CORREDOR HOMERO

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

2020-PDM-AT-031

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-AT-031

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO							
TECHUMBRE Y AMPLIACIÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CORREDOR HOMERO	PRESUPUESTO								
	DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCIÓN 0.15 X 0.20 M. CON FABRICACIÓN DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), Y ESTRIBOS @ 0.20 MTS. DEL NÚMERO 2, CIMBRA ACABADO COMUN, 3 USOS, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO AUTORIZADO.								
	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS AL CIENT PORCIENTO (100%) PRUEBA PROCTOR INC. MATERIAL ACARREO DEL MISMO DENTRO DE OBRA, INCORPORACION DE AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.								
	COLUMNA DE 30X20CMS. DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS #5, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #3 A CADA 15CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS, CHAPLANES, DESCIMBRADO, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3. DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS. MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 @ 20CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO "U" SECCIÓN 0.15 X 0.20 M. CON FABRICACION DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), Y ESTRIBOS @ 0.20 MTS. DEL NÚMERO 2, CIMBRA ACABADO COMUN, 3 USOS, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	TRABE DE CONCRETO SECCIÓN 0.20 X 0.40 M. CON FABRICACIÓN DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, ARMADA CON 5 VARILLAS DEL NÚMERO 4, Y ESTRIBOS @ 0.20 MTS. DEL NÚMERO 2, CIMBRA ACABADO COMUN, 3 USOS, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, SIMPLE COLADO EN SECO: DE FC=150 KG/CM2, UTILIZADO EN BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR, CON TEXTURA VARIADA, ALTERNANDO DIRECCIÓN DE RAYADOS. INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO SEGUN DISEÑO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.								
	LOSA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 ESPESOR DE 15 CMS ALIGERADA CON CASETON DE 60X30 CMS CALLES DE 12 CMS, ARMADO 1 VARILLA 1/2" LECHO INFERIOR, 1 VARILLA DE 3/8" LECHO SUPERIOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, BASTONES EN INTERSECCIONES DE MUROS, TRABES Y PERIMETRALES A BASE DE VARILLA DE 1/2" @ 1.00. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO HABILITADO DE ACERO, BASTONES, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO, DE FETER O SIMILAR EN CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO, A LOS 7, 14 Y 28 DIAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO ACABADO VUELTA DE PLANA, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP 1:4 DE 1.5 CMS DE ESPESOR, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE: PERFILADO EN ESQUINAS Y CANTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	APLANADO DE YESO A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO EN PLAFON INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
							SUB-TOTAL		

1

No. DE EXPEDIENTE: 2020AT000035

No. DE EXPEDIENTE: 2020AT000035

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-AT-031

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020					
		CONCEPTO					
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
	TECHUMBRE Y AMPLIACIÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CORREDOR HOMERO	PRESUPUESTO					
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO LINEA DECORA COLOR BLANCO. INCLUYE: PUESTA EN FUNCION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	286.03	331.79	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 21 MM PDG, TIPO CONDUIT, INCLUYE: TUBERIA, SOPORTERIA, CONECTORES, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.	M	25.00	48.66	1,411.14	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO AMERICANA DE 4" X 4" CON MARCO REDUCTOR DE 4" X 2" INCLUYE TORNILLERIA, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	9.00	58.07	606.25	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS CAL 12 , 600 VOLTS , 90°C , MARCA INDIANA O SIM. CON NOM VIGENTE, COLOR SEGUN CODIGO, INCLUYE: CONECTORES , CORBATAS PLASTICAS , PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCION , MATERIALES , MANO DE OBRA , HERRAMIENTA , EQUIPO , ACARREO , LIMPIEZA , DESPERDICIOS , ELEVACION , ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M	50.00	25.19	1,461.02	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS CAL 10 , 600 VOLTS , 90°C , MARCA INDIANA O SIM. CON NOM VIGENTE, COLOR SEGUN CODIGO, INCLUYE: CONECTORES , CORBATAS PLASTICAS , PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCION , MATERIALES , MANO DE OBRA , HERRAMIENTA , EQUIPO , ACARREO , LIMPIEZA , DESPERDICIOS , ELEVACION , ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M	80.00	29.90	2,774.72	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA MARCA LEVITON, 20 AMP. INCLUYE: PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTAALCIÓN	PZA	6.00	302.53	2,105.61	
		REUBICACION DE POSTE METALICO					
		DEMOLICION DE BASE DE ALUMBRADO PUBLICO POR MEDIOS MECANICOS O ELECTRICOS INCLUYE: DEMOLEDOER ELECTRICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DE ESCOMBRO, RELLENO, COMPATACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	314.57	364.90	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 40 X 120 CM INCLUYE: APERTURA DE CEPA, RETIRO DE ESCOMBRO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	1.00	4,362.93	5,084.20	
		REUBICACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL Y LUMINARIA POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	1.00	2,316.48	2,687.12	
		INSTALACION DE POSTE METALICO EXISTENTE Y LUMINARIA POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: GRUA CON BRAZO ARTICULADO, MANO DE OBRA, TUERCA DOBLE POR ARRIBA Y POR ABAJO, ARANDELA ALA ANCHA, GROUT PARA RELLENO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	1.00	2,627.48	3,047.88	
		SUMINISTRO E INSTALACIONDE FOCO Y BALASTRA DE 100W VAPOR DE SODIO PARA LUMINARIA EXISTENTE INCLUYE: CONEXIONES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	1.00	1,035.60	1,201.30	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 40 X 40 X 60 CM INCLUYE: APERURA DE CEPA, RETIRO DE ESCOMBRO, NIVELACION, ACARREO, MANO DE OBRA, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	1.00	1,929.83	2,238.72	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD RD 17 DE 1 1/4" INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m	20.00	43.67	1,013.14	
		EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR S18 DE 40X80CMS INCLUYE: TUBERIA PAD 1 1/4" RD 17, CON CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m	20.00	116.95	2,713.24	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX AL-XLP 600 V. (2) CON FORRO NEGRO PARA FASES (1) CON FORRO BLANCO PARA NEUTRO CAL 6.8 INCLUYE CINTA VULCANIZABLE, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m	20.00	38.06	882.99	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO UB214 INCLUYE PUNCHADORAS MECANICAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	Pza	2.00	53.77	124.75	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR CAL. 6 DE ALUMINIO INCLUYE MANO DE OBRA, CINTA VULCANIZABLE, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m	156.00	31.44	5,762.32	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECANICA CAL. 4 INCLUYE TORNILLERIA, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	1.00	79.98	92.78	
		SUB-TOTAL			33,903.87		
		TOTAL			676,724.22		

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2020

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 23/06/2020


CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2020	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD	INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	TECHUMBRE Y AMPLIACION DE USOS MULTIPLES EN CORREDOR HOMERO	AV. HOMERO Y CALLE RAMON CORDOVA	c	IT	676.72	676,724.22		676,724.22		OBRA	1	JULIO	AGOSTO	338,362.11
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					TOTAL	676,724.22	0.00	676,724.22	0.00					


LIC. MARCO ANTONIO ECHOLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

MTRA. OLGA VERONICA GARCIA REYES

DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION