

2005



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2020-PDM-FODESMREF/19-OP-045

NO. EXPEDIENTE: 2020OP000124

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE JULIO DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$181,987.09 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (REFRENDO), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07012-221-000-02E0501-61201-2-0-PE19-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$181,987.09

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO Y MALLA CICLÓNICA, UBICADA EN C. 28 Y C. 12 DE OCTUBRE EN LA COL. CAMPESINA

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



16 JUL 2020
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



16 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-FODESMREF/19-OP-045

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO Y MALLA CICLÓNICA, UBICADA EN C. 28 Y C. 12 DE OCTUBRE EN LA COL. CAMPESINA			PRESUPUESTO				
				CERCO DE MALLA CICLONICA				
	No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000124			LIMPIEZA DEL TERRENO INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, HIERBA EXISTENTE , DEMOLICION DE BANQUETA QUE INTERFIERE CON EL CERCO DE MALLA (INCLUYENDO EL CORTE DE LA MISMA).	m2	553.99	\$ 8.13	5,224.57
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CAL. 11 DE DE 2.00M DE ALTO CON POSTES BASE DE 2 1/2" POSTES DE LINEA DE 2" BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 1 1/2" HERRAJES , ALAMBRE DE PUAS 3 HILOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL CERCO, PUERTA DE DOS HOJAS DE 4.00M ANCHO POR 2.00M DE ALTO INCLUYE CADENA Y CANDADO.	ml	60	\$ 473.52	32,825.16
				EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	3	\$ 203.99	591.57
				DALA SIN ARMAR DE 0.15X0.30M CONCRETO F'C=150KG/CM2 CIMBRA METALICA. PARA AHOGAR MALLA CICLONICA EN LA PARTE INFERIOR INCLUYE: CURADO DE LA CIMBRE, ALAMBRE RECOCIDO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ml	56	\$ 252.84	16,354.10
				CONSTRUCCION DE BARRA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40				0.00
				TRAZO Y NIVELACION (CIMENTACION BARRA)	m2	41	\$ 15.11	720.91
				DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACION EXISTENTE Y PECHO DE PALOMA EN BARDAS INCLUYE: ROTOMARTILLO, PLANTA DE LUZ , RESAGAR Y ACARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO DE LA OBRA.	m3	2	\$ 622.33	1,082.85
				DEMOLICION DE APLANADOS Y MUROS DE ADOBE EXISTENTES QUE INTERFIEREN CON LA CONSTRUCCION DE LA BARRA INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO DE LA OBRA.	m3	4	\$ 246.89	1,231.49
				EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	20	\$ 203.99	4,673.41
				AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	25	\$ 43.10	1,233.90
				PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	25	\$ 141.72	4,057.27
				RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	16	\$ 130.95	2,354.48
				SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO AL 95% EN CEPAS DE CIMENTACION, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: APLICACIÓN DE HUMEDAD ADECUADA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA	m3	3.00	257.51	930.93
							SUB-TOTAL	71,280.65

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-FODESMREF/19-OP-045						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO Y MALLA CICLÓNICA, UBICADA EN C. 28 Y C. 12 DE OCTUBRE EN LA COL. CAMPESINA No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000124	PRESUPUESTO				
		ZAPATA CORRIDA DE 0.50MX0.15M DE PERALTE A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , ARMADA CON 3 VARILLAS #3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y ESTRIBOS #3 @ 0.25M, INCLUYE: MANO DE OBRA, ALAMBRE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	41.13	511.11	24,385.47
		DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA.	m3	15.7	192.34	3,502.90
		RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, RELLENO DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 : 4 Y UNA VARILLA INTEGRAL #3 @ 40CM.	m2	19	542.74	11,804.60
		DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 4 PUNTAS (11 MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 : 4, ACABADO CASTILLO DE 15 X 15 CM. CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 4 PUNTAS (11 X 11), EN BARRA, INCLUYE: CIMBRA COMUN, COLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA	ml	74	331.06	26,647.44
		FABRICACION DE BOTAGUAS A BASE DE CEMENTO ARENA CON DIMENSIONES DE 15CMX15M SOBRA MURO DE BLOCK REPARACION DE ARCO MEDIDOR EXISTENTE EN BANQUETA.	m2	32	251.48	9,434.12
		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA ENTREGA DE LA OBRA.	ml	26.3	69.12	2,111.12
			pza	1.0	754.42	875.13
			m2	554.0	5.28	3,393.08
		SUB-TOTAL				
TOTAL					181,987.09	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 07 DE MAYO DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0222/20



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			OTROS	METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES) (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS						
1	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO Y MALLA CICLONICA, UBICADA EN C.28 Y C12 DE OCTUBRE EN LA COL. CAMPESINA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	MAYO	JUNIO	\$
					181.99	181,987.09	181,987.09				100%			181,987.09
TOTAL					\$	181,987.09	\$	181,987.09	\$					

Handwritten signature

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCIA REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN