

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CIPRES No. 500. COL. GRANJAS. C.P. 31110. CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614-394-9579.

REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA
ESTATAL MELCHOR GUASPE.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
19 DE JUNIO DE 2020.
HOJA No. 1.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MELCHOR GUASPE				
1	PRELIMINARES				
1.01	DEMOLICION DE CHAFLAN EXISTENTE LOCALIZADO SOBRE LA CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO CON SECCION DE 0.25 MTS. X 0.25 MTS. CONSTRUIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA A 1:4, INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERTICAL DE UNA ALTURA DE 6 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	m	65.00	28.99	1,884.35
1.02	DESMONTAJE DE CABALLETE EXISTENTE EN MAL ESTADO HECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CON DIMENSIONES DE 0.35 MTS. X 0.35 MTS. CON UN DESARROLLO DE 25 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERTICAL DE UNA ALTURA DE 6 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO HORIZONTAL DE 30 MTS. HASTA PUNTO INDICADO POR LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	m	25.00	37.66	941.50
1.03	DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA EXISTENTE EN MAL ESTADO DE 24' DE LARGO, SUJETAS CON PERNO DE ANCLA TIPO "J" Y TUERCA DE SUJECION. INCLUYE: MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERTICAL DE UNA ALTURA DE 6 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO HORIZONTAL DE 30 MTS. HASTA PUNTO INDICADO POR LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **	m2	390.00	47.09	18,365.10
1.04	DESMONTAJE DE CABRILLAS EXISTENTES EN MAL ESTADO HECHAS A BASE DE ANGULO DE 2"X 2" Y VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: CORTE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERTICAL DE UNA ALTURA DE 6 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO HORIZONTAL DE 30 MTS. HASTA PUNTO INDICADO	m2	390.00	50.91	19,854.90
				TOTAL DE HOJA :	41,045.85
				TOTAL ACUMULADO :	41,045.85

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
LIC. EDGAR ALFREDO VALLES AGUIRRE.
REPRESENTANTE LEGAL.

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CIPRES No. 500. COL. GRANJAS. C.P. 31110. CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614-394-9579.

REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA
ESTATAL MELCHOR GUASPE.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
19 DE JUNIO DE 2020.
HOJA No. 2.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	POR LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** CINCUENTA PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **				
1.05	DESMONTAJE DE CANALON EXISTENTE, HECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA DE 30 CMS. DE ANCHO X 30 CMS. DE ALTO APROX. EN LAMINA CALIBRE 26 INCLUYE: CORTE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERTICAL DE UNA ALTURA DE 6 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO HORIZONTAL DE 30 MTS. HASTA PUNTO INDICADO POR LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	m	50.00	28.99	1,449.50
1.06	DESMONTAJE DE BAJANTE PLUVIAL HECHO A BASE DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO (6.5 ML) DE P.V.C. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE PISO, SUJETO POR EL MURO DE LADO INTERIOR DEL AUDITORIO, INCLUYE: CORTE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO HORIZONTAL DE 30 MTS. HASTA PUNTO INDICADO POR LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 13/100 M.N. **	pza	3.00	376.71	1,130.13
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA INFORMATIVA CON EL DISEÑO DEL LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION SEGÚN DISEÑO, DE 1.00 MTS. ALTO X 1.5 MTS. DE ANCHO PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. **	pza	1.00	441.91	441.91
1.08	DESMONTAJE TEMPORAL DE FALSO PLAFON RETICULAR DE 0.61 CMS.X 122 CMS. CON RECUPERACION DEL MATERIAL A UNA ALTURA DE 6.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESMONTAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **	m2	390.00	47.09	18,365.10
1	Total de PRELIMINARES		1.00	62,432.49	62,432.49
				TOTAL DE HOJA :	21,386.64
				TOTAL ACUMULADO :	62,432.49

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
LIC. EDGAR ALFREDO VALLES AGUIRRE.
REPRESENTANTE LEGAL.

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CIPRES No. 500. COL. GRANJAS. C.P. 31110. CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614-394-9579.

REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA
ESTATAL MELCHOR GUASPE.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
19 DE JUNIO DE 2020.
HOJA No. 3.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
** SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **					
2	ESTRUCTURA				
2.01	TRAZO Y CORTE EN MURO DE LADRILLO PARA AHOGADO DE POLIN EN CAJON DE SECCION DE 15 CMS X 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio U.: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	m	20.00	94.18	1,883.60
2.02	DEMOLICION DE SECCION DE CAJON DE 15 CMS X 15 CMS. PARA AHOGADO DE POLIN CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 CMS INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA, NIVELACION CON RELLENO DE MORTERO EN CAJON, RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. **	m3	1.00	694.75	694.75
2.03	REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE POLIN MON-TEM DE 4"X2" CAL. 14, CLIP DE CONEXION EN FORMA DE "L" SOLDADO A ARMADURA EXISTENTE CON BASES DE ANGULO DE 2"X2" CALIBRE 1/8" CON DESARROLLO DE 6". (UNA PIEZA POR CADA EXTREMO DE POLIN).INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MANIOBRAS, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **	m	500.00	229.38	114,690.00
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR MODELO R-101 O SIMILAR EN CALIDAD DE 4' X 24' O SU EQUIVALENCIA EN CALIBRE 26. FIJADAS A POLIN CON PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 2" Y RONDANA DE NEOPREN INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, PIJAS DE ACERO,CUMBRERA, MANIOBRAS, MONTAJE, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. **	m2	390.00	232.22	90,565.80

TOTAL DE HOJA : 207,834.15
TOTAL ACUMULADO : 270,266.64

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
LIC. EDGAR ALFREDO VALLES AGUIRRE.
REPRESENTANTE LEGAL.

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CIPRES No. 500. COL. GRANJAS. C.P. 31110. CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614-394-9579.

REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA
ESTATAL MELCHOR GUASPE.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
19 DE JUNIO DE 2020.
HOJA No. 4.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Total: ** NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **					
2.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DENTADO PARA LAMINA R-101, CAL. 26, INCLUYE: COSURE PARA LAMINA R-101, PIJAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 72/100 M.N. **	m	26.00	131.22	3,411.72
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL. 24, DE SECCION VARIABLE DE 0.15 MTS. DE PERALTE EN EL CENTRO DE TECHUMBRE A TERMINAR EN 0.30 MTS. EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: SOPORTE DE PTR BLANCO DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 2.00 MTS. A TODO LO LARGO DEL CANALON, SOLDADURA, SIKAFLEX DE 1A EN UNIONES, TRASLAPES, PIJAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** QUINIENTOS ONCE PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	m	50.00	511.94	25,597.00
2.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL-24, DE 0.15 X 0.20 MTS. INCLUYE: SOPORTERIA, NIVELACION, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	m	24.00	561.84	13,484.16
2.08	SUMINISTRO, MONTAJE DE VARILLAS DE CONTRAVENTEO CON VARILLA REDONDO LISA ACERO A-36 DE 5/8" DE DIAMETRO, CON DESARROLLO DE 15 MTS. C/U SEGÚN PLANO, INCLUYE: CLIP DE CONEXION A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/8", DOS TORNILLOS DE 5/8" X 2", DOS TUERCAS CON ARANDELA DE 5/8", EXTREMO ROSCADO PARA TENSAR, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE CON COLOR A DEFINIR POR RESIDENCIA DE OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio U.: ** SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	m	150.00	71.28	10,692.00
2.09	SUMINISTRO, MONTAJE DE VARILLAS DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE VARILLA REDONDO LISO DE 1/2" SOLDADO A CLIP DE CONEXION A BASE DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" EN EXTREMOS, ANGULO SUJETO A POLIN CON TORNILLO	m	73.00	56.47	4,122.31
				TOTAL DE HOJA :	57,307.19
				TOTAL ACUMULADO :	327,573.83

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
LIC. EDGAR ALFREDO VALLES AGUIRRE.
REPRESENTANTE LEGAL.

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CIPRES No. 500. COL. GRANJAS. C.P. 31110. CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614-394-9579.

REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA
ESTATAL MELCHOR GUASPE.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
19 DE JUNIO DE 2020.
HOJA No. 5.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	AUTOROSCABLE NO. 14 DE 1". INCLUYE: SOLDADURA, TORNILLERIA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio U.: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N. **				
2	Total de ESTRUCTURA ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **		1.00	265,141.34	265,141.34
3	ALBAÑILERIA				
3.01	CONSTRUCCION DE CHAFLAN EN TECHUMBRE EN FORMA DE DIAMANTE PARA DIRECCIONAR AGUA PLUVIAL DESDE CENTRO DE TECHUMBRE HASTA LOS EXTREMOS CON SECCION VARIABLE 0.30 MTS DE EN MEDIO DE TECHUMBRE HASTA 0.15 MTS. EN EXTREMOS A PIE DE PRETIL EXISTENTE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	m	80.00	146.23	11,698.40
3.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE POLIURETANO SPREADO DE 1" DE ESPESOR CON ACABADO DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERCREST CALIDAD 5 AÑOS O SIMILAR , INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO. Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	m2	440.00	256.10	112,684.00
3.03	PERFILADO Y RESANE DE LAS SECCIONES DE PARED DE LAS BAJADAS PLUVIALES DESDE EL AREA INTERIOR HACIA EL LADO EXTERIOR. INCLUYE: ANDAMIOS, RESANE, PERFILADO, PINTURA IGUAL A EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. Precio U.: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	m2	5.00	127.50	637.50
3	Total de ALBAÑILERIA ** CIENTO VEINTICINCO MIL DIECINUEVE PESOS 90/100 M.N. **		1.00	125,019.90	125,019.90
4	PLAFONES				
				TOTAL DE HOJA :	125,019.90
				TOTAL ACUMULADO :	452,593.73

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
LIC. EDGAR ALFREDO VALLES AGUIRRE.
REPRESENTANTE LEGAL.

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CIPRES No. 500. COL. GRANJAS. C.P. 31110. CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614-394-9579.

REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA
ESTATAL MELCHOR GUASPE.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
19 DE JUNIO DE 2020.
HOJA No. 6.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
4.01	RECOLOCACION DE FALSO PLAFON RETICULAR DE 61x122 CMS, INCLUYE: REUTILIZACION DE MATERIAL, COLOCACION, FIJACION, RECORTES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). Precio U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	m2	390.00	75.35	29,386.50
4.02	SUMINISTRO Y REPOSICION DE PLAFOND EN AREAS FALTANTES SIMILAR AL EXISTENTE 61 X 122CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE PLAFON, AJUSTAR RETICULA EXISTENTE PARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZA, ACARREO, MONTAJE, NIVELACION, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **	m2	37.50	270.63	10,148.63
4	Total de PLAFONES ** TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. **		1.00	39,535.13	39,535.13
5	LIMPIEZA				
5.01	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYENDO LIMPIEZA DE TECHUMBRE, MUROS, Y AREAS INVOLUCRADAS; ASÍ COMO TODO LO QUE SE REQUIERA PARA QUE LA OBRA SEA PRESENTABLE, INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	m2	450.00	17.45	7,852.50
5	Total de LIMPIEZA ** SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **		1.00	7,852.50	7,852.50
	Total de REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MELCHOR GUASPE ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **		1.00	499,981.36	499,981.36
Subtotal de Presupuesto ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **					499,981.36
				I.V.A.	79,997.02
				TOTAL DE HOJA :	47,387.63
				TOTAL ACUMULADO :	499,981.36

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
LIC. EDGAR ALFREDO VALLES AGUIRRE.
REPRESENTANTE LEGAL.

ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CIPRES No. 500. COL. GRANJAS. C.P. 31110. CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614-394-9579.

REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA
ESTATAL MELCHOR GUASPE.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
19 DE JUNIO DE 2020.
HOJA No. 7.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
				Total	579,978.38
** QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **					



ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
LIC. EDGAR ALFREDO VALLES AGUIRRE.
REPRESENTANTE LEGAL.