

Proyectos Y Construcciones Antares S. de R.L. de C.V.

Calle Rep. Dominicana #805 Col. Panamericana

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE PARQUE DE LA COLONIA GENARO
VAZQUEZ




23 de Junio del 2020

No	CONCEPTO	IMPORTE
1.-	PRELIMINARES	\$50,826.86
2.-	CIMENTACION	\$104,883.96
3.-	ESTRUCTURA	\$687,344.10
4.-	ALBAÑILERIA	\$226,560.88
5.-	INSTALACION ELECTRICA	\$37,418.03
6.-	INSTALACION LAMPARAS	\$72,731.47

SUB TOTAL: \$1,179,765.29

16% I.V.A: \$188,762.45

TOTAL: \$1,368,527.74


Arq. Saul Omar Simental Ortega
Representante Legal



Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.01	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (INCLUYE ENTREGA DEL REPORTE)	lote	1.00	\$6,206.35	\$6,206.35
1.02	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	28.80	\$74.31	\$2,140.13
1.03	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m2	11.52	\$215.57	\$2,483.37
1.04	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 90 % DE MATERIAL TIPO CALIZO, PARA FORMACION DE RAMPA, PARA PERMITIR EL ACCESO DE MAQUINARIA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m3	7.00	\$377.90	\$2,645.30
1.05	REUBICACION DE JUEGOS INFANTILES INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICION DE CEPAS DE CONCRETO, CEPAS PARA INSTALACION, REPINTADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	4.00	\$3,071.03	\$12,284.12
1.06	RETIRO DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE MARCO METALICO DE 1" Y FONDO DE MADERA, INC. CORTES, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO.	pza	2.00	\$431.13	\$862.26
1.07	DESMONTAJE Y RECOLOCACION PARA ACCESO DE MAQUINARIA, DE ESTRUCTURA PARA MALLA A BASE DE POSTE DE ARRANQUE DE 3" CED. 30, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" CED. 30, CON UNA ALTURA DE HASTA 3.6M, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m	14.00	\$143.67	\$2,011.38
1.08	REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO DE ALUMBRADO DE 11M DE ALTO INCLUYE: DESCONEXION A RED ELECTRICA, EXCAVACION PARA RETIRO, GRUA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, EXCAVACION PARA RECOLOCACION, CABLEADO A LA LUMINARIA DE ACUERDO A NORMA DE ALUMBRADO PUBLICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$9,124.95	\$9,124.95


Arq. Saul Omar Simental Ortega
Representante Legal

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.09	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 3.6 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m	22.00	\$107.78	\$2,371.16
1.10	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 5.1 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m	22.00	\$137.95	\$3,034.90
1.11	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA EN MAL ESTADO INC. DESMONTAJE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m	48.00	\$94.85	\$4,552.80
1.12	RETIRO DE MALLA CICLONICA EN MAL ESTADO EN PORTERIAS INC. DESMONTAJE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	pza	2.00	\$646.70	\$1,293.40
1.13	RETIRO DE LAMPARA TIPO REFLECTOR UBICADA EN POSTE DE ALUMBRADO. INCLUYE: RECUPERACION, ALMACENAMINETO EN LUGAR AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y POSTERIOR COLOCACION.	pza	1.00	\$1,131.73	\$1,131.73
1.14	DEMOLICION DE DALAS DE CONCRETO INC. CORTE CON DISCO, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m	6.00	\$114.17	\$685.02
2	CIMENTACION				
2.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE CUBIERTA)	m2	636.32	\$10.90	\$6,935.89
2.02	EXCAVACION A MANO O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO ""B"", HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES (MEDIDO COMPACTO)	m3	59.04	\$215.57	\$12,727.25
2.03	AFINE Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	30.48	\$89.52	\$2,728.57
2.04	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: COLADO Y CURADO DEL CONCRETO.	m2	30.48	\$165.97	\$5,058.77
2.05	RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2,ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4.	m2	3.37	\$578.19	\$1,948.50



Arq. Saul Omar Simental Ortega
Representante Legal



Presupuesto de Obra

Tel. 614-414-56-59

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE PARQUE DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.06	ZAPATA CORRIDA DE 30 CMS. DE ANCHO POR 10 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 2 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=150 KG/CM2	m	1.69	\$292.23	\$493.87
2.07	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DEL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	m3	35.80	\$104.96	\$3,757.57
2.08	CIMBRA EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	14.40	\$229.23	\$3,300.91
2.09	CIMBRA APARENTE EN DADOS CON MADERA DE PINO DE 3a, INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION.	m2	37.99	\$349.86	\$13,291.18
2.10	SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.3	Kg	102.96	\$34.50	\$3,552.12
2.11	SUMINISTRO, Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO ,TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.4	Kg	287.00	\$34.50	\$9,901.50
2.12	SUMINISTRO. Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO ,TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.5	Kg	281.03	\$34.50	\$9,695.54


Arq. Saul Omar Simental Ortega
Representante Legal

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE PARQUE DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ



Presupuesto de Obra

Tel. 614-414-56-59

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.13	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, INCLUYE: VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3	m3	8.40	\$2,681.11	\$22,521.32
2.14	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE AL 95% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL RECOMENDADO POR LABORATORIO, ACARREOS, AFINE Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS, ASI COMO PRUEBAS DE LABORATORIO EN CADA CAPA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	12.96	\$471.64	\$6,112.45
2.15	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR MUNICIPIO.	m3	21.00	\$136.12	\$2,858.52
3	ESTRUCTURA				
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE 10 CMS DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION Y SUJECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION."	pza	80.00	\$175.68	\$14,054.40
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BASE DE 30X30 CMS, PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	20.00	\$490.75	\$9,815.00
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	1,916.00	\$50.70	\$97,141.20
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 32.80 KG/ML PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	1,920.00	\$49.46	\$94,963.20


Arq. Saul Omar Simental Ortega
Representante Legal

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE PARQUE DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ



Presupuesto de Obra

Tel. 614-414-56-59

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3.05	PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	310.31	\$62.14	\$19,282.66
3.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 3/8" DE ESPESOR, PARA REFUERZO DE VIGA IPR, SECCION DE 0.26 X 1.50 MTS. INCLUYE: PLACA TAPON DE 0.08 X 0.24 MTS., SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	995.00	\$63.54	\$63,222.30
3.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"x 3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	60.00	\$343.51	\$20,610.60
3.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO ZINTRO CAL. 22, CON EL SISTEMA AUTOSOPORTANTE KSPAN-P120, MEDIDO HORIZONTAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	460.17	\$706.38	\$325,054.88
3.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO ZINTRO CAL. 20, CON EL SISTEMA AUTOSOPORTANTE KSPAN-P120, MEDIDO HORIZONTAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	51.15	\$795.99	\$40,714.89
3.10	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS BASE DE 30X30 CMS, 4 ANCLAS Y PARCIAL DE COLUMNA DE 6" DE DIÁMETRO HASTA 30 CMS DE ALTURA INCLUYE 2 CAPAS DE IMPERTEX EN FRIO Y UNA TELA REFORZADA.	pza	8.00	\$117.41	\$939.28
3.11	DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE POSTE DE ARRANQUE ALTURA DE 2MTS INC. CORTES, SOLDADURA, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	4.00	\$386.42	\$1,545.68
4	ALBAÑILERIA				
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO.	pza	20.00	\$524.03	\$10,480.60

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE PARQUE DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ



Tel. 614-414-56-59

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
4.02	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO Y INCLUYE ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA LIMITE, CURADO, NIVELACION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	41.00	\$349.37	\$14,324.17
4.03	DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MALLA. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO ,ARMADO Y COLADO.	ml	5.00	\$292.72	\$1,463.60
4.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LÍNEAS DE JUEGO EN CANCHAS DE 5 CMS DE ANCHO, MARCA TOP DEPORTIVO COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	220.00	\$37.88	\$8,333.60
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 1/4" DE 1.80M X 1.05M, INCLUYE: MARCADO DE MARCOS, ARO DE CANASTA CON SUSPENCIÓN RETRACTIL Y MALLA SOLDADO, ATORNILLADO, ARRIOSTRADO A ARMADURA DE CANCHA, INC. DESPERDICIOS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	2.00	\$9,351.10	\$18,702.20
4.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 M Y HASTA 5 M DE ALTURA , SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	300.00	\$470.92	\$141,276.00
4.07	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	636.32	\$35.90	\$22,843.89


Arq. Saul Omar Simental Ortega
Representante Legal

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE PARQUE DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ

Calle Rep. Dominicana #805 Col. Panamericana

23 de Junio del 2020



Tel. 614-414-56-59

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
4.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE ALUMINIO DE TUBOS DE ESTRUCTURA PARA MALLA CON DIAMETROS VARIABLES DE 1 5/8" HASTA 3", ALTURA DESDE 0M HASTA 5M INC. LIMIEZA DE TUBOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M	391.97	\$23.31	\$9,136.82
5	INSTALACION ELECTRICA				
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32mm. TIPO PAD RD 19 9KG/CM2 ó 130 LBS/PL2.	m	45.00	\$102.34	\$4,605.30
5.02	APERTURA DE ZANJA EN CONCRETO DE 25CM. DE ANCHO POR 50CM. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5 CM. ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 80% ASI COMO REPOSICION DEL CONCRETO,LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE DE LA OBRA.	m	10.00	\$141.30	\$1,413.00
5.03	APERTURA DE ZANJA EN TERRACERIA EN TERRENO TIPO "B" DE 25CM DE ANCHO POR 1.40 MTS. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5CM. ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 80% ,LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE DE LA OBRA.	m	45.00	\$119.74	\$5,388.30
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL. 4 XHHW-2 MONOPOLAR DE ALUMINIO GRUPO DE 3 CONDUCTORES PARA FORMAR EL CIRCUITO DE ALIMENTACION A REGISTRO.	m	202.50	\$98.09	\$19,863.23
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 CMS INCLUYE APERTURA DE CEPA, MANO DE OBRA, NIVELACION, RETIRO DE ESCOMBRO COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	4.00	\$1,537.05	\$6,148.20

6 INSTALACION LAMPARAS


Arq. Saul Omar Simental Ortega
Representante Legal




Tel. 614-414-56-59

Presupuesto de Obra

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE PARQUE DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
6.01	ALIMENTACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA HACIA DOMO A BASE DE 3 CABLES CAL 8 Y 1 CABLE CAL 10, TUBERIA DE PVC DE 1". INCLUYE: EXCAVACION, CORTES DE PISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	m	60.00	\$121.71	\$7,302.60
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 WATTS MARCA PHILLIPS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	12.00	\$3,970.46	\$47,645.52
6.03	ALIMENTACION ELECTRICA PARA REFLECTORES A BASE DE 2 CABLES CAL 10 Y 1 CABLE CAL 12 Y TUBO CALVANIZADO DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	m	95.00	\$145.30	\$13,803.50
6.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 CC. MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X20 AMPS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	1.00	\$3,125.52	\$3,125.52
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 2X50 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	pza	1.00	\$854.33	\$854.33

SUBTOTAL: \$1,179,765.29
I.V.A: \$188,762.45
TOTAL: \$1,368,527.74


 Arq. Saul Omar Simental Ortega
 Representante Legal