



EUCA **ORPORATIVO, S.A. DE C.V.**

SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION EN
GENERAL UNIVERSIDAD DE MOSCU 8910, LOMAS
UNIVERSIDAD
TEL. (614)-261-01-69
CHIHUAHUA, CHIH.

Localidad **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA**
Obra:

**"TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO UBICADA CALLE MARÍA UNZAGA
Y 6 DE MAYO COLONIA LOMA DORADA, CHIHUAHUA, CHIH"**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REPOSICIÓN DE CESPED				
1.1.1	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PASTO SINTETICO CON 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,143.00	\$ 46.35	\$ 52,978.05
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO MARCA CONFORT PLAY MODELO BESTTURF DE 40 MM O SIMILAR TIPO DE FIBRA 100% MONOFILAMENTO DE POLIETILENO CON DOBLE BASE CE RESPALDO EL PRIMERO 100% PROPILENO, EL SEGUNDO LATEX NEGRO CON DRENES CON UN PESO DE LA FIBRA 1,080 GM2 Y UN PESO TOTAL 2,256 GM2 EN COLOR ESMERALD Y OLIVE BICOLOR, INSTALADO EN ROLLOS DE 4.00 M DE ANCHO MEDIANTE PROCESO DE PEGADO MANUAL ENTRE CADA ROLLO, PEGAMENTO RS-5-20 DE ALTO CONTACTO A RAZON DE 1.50 LT /ML, AGREGAR ARENA SILICA AL 90% DE PUREZA A RAZON DE 12 KG/M2 Y CAUCHO VIRGEN GRANULADO A RAZON DE 10 KG/M2 INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,143.00	\$ 505.70	\$ 578,015.10

SUBTOTAL \$ 630,993.15
16 % I.V.A: \$ 100,958.90
TOTAL: \$ 731,952.05


EUCA CORPORATIVO, S. A. DE C. V.
ING. ELEAZAR VILLALOBOS TORRES
ADMINISTRADOR UNICO