

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	REHABILITACION DE CANCHA DE BEISBOL EMILIANO ZAPATA. AV. MIRADOR, AV. CANTERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA		1.0000		\$ 405,724.95
1.01	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PASTO SINTETICO CON 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	729.0000	\$ 60.04	\$ 43,769.16
1.02	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	729.0000	\$ 18.57	\$ 13,537.53
1.03	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION DE ROMPIMIENTO MEDIO RAZON DE 1.5 LTS. APROX. POR M2 INCLUYE MATERIAL, ALMACENAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, OPERACION DE CALENTAMIENTO O RECALENTAMIENTO, APLICACION, DESPERDICIOS, EQUIPO, OPERADOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	729.0000	\$ 17.26	\$ 12,582.54

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO
SINTÉTICO MARCA COMFORT-PLAY, MODELO CE
DE 45 mm, TIPO DE FIBRA, FIBRILADO DE
POLIETILENO, CON DOBLE BASE DE RESPALDO,
(PRIMER RESPALDO 100% DE PROPILENO)
(SEGUNDO RESPALDO COMPUESTO DE LATEX
NEGRO CON DRENES), CON UN PESO TOTAL
1918g/m2, Y DTEX DE 8800,. EN COLOR, VERDE.
INSTALADO EN ROLLOS DE 4 m DE ANCHO,
MEDIANTE PROCESO DE PEGADO MANUAL
ENTRE CADA ROLLO, ASI COMO LAS LINEAS
BLANCAS DE LIMITACION DE LA CANCHA, CON
PEGAMENTO RS-5-20 DE ALTO CONTACTO, A
RAZON DE 1.5 litros POR ml PARA EVITAR
DESPRENDIMIENTOS POSTERIORES. AGREGADOS
A EL PASTO .- ARENA SILICA AL 90% DE PUREZA A
RAZON DE 15 k/m2 Y CAUCHO VIRGEN SBR

1.04 GRANULADO DE 2-3 mm A RAZON DE 13.5 k/m2 m2 729.0000 \$ 460.68 \$ 335,835.72

SUBTOTAL	\$	405,724.95
IVA	\$	64,915.99
TOTAL	\$	470,640.94



ADRIAN CARRERA GONZALEZ
REPRESENTATNTE LEGAL
GPC Construcciones de Chihuahua S. de R.L. de C.V.