

**CONSTRUCTORA
PEWIS**


CONSTRUCTORA PEWIS S.A DE C.V
C. MINERAL EL VALLECILLO No. 15501
Col. REAL DE MINAS 31144.
RFC CPE980504FW0

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	REPOSICION DE CESPED EN CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CAMINO REAL EN AV.EQUUS COL.JARDINES DE ORIENTE		1.0000		\$ 1,661,096.57
1.01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", HASTA 1 MT DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	8.4000	\$ 195.40	\$ 1,641.36
1.02	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PASTO SINTETICO CON 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	2,268.8900	\$ 61.14	\$ 138,719.93
1.03	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS METALICAS INCLUYE: DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO , RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.0000	\$ 1,732.24	\$ 3,464.48
1.04	RETIRO DE PUERTAS DE MALLA CICLONICA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	2.0000	\$ 430.93	\$ 861.86
1.05	REHABILITACION DE MALLA CICLONICA HASTA 3.00M DE ALTURA . INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO EN TRAMOS NECESARIOS , TENSADO DE MALLA , PINTURA,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	481.9600	\$ 341.44	\$ 164,560.42

LL



**CONSTRUCTORA
PEWIS**



CONSTRUCTORA
PEWIS

CONSTRUCTORA PEWIS S.A DE C.V
C. MINERAL EL VALLECILLO No. 15501


Col. REAL DE MINAS 31144.

RFC CPE980504FWO

1.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5. ROMBO DE 55X55MM PARA UNA ALTURA DE 3.00MTS, POSTE ARRANQUE Y/O ESQUINERO DE 3" CED.30 DIAMETRO NOMINAL, POSTE DE LINEA DE 2" CED.30 DIAMETRO NOMINAL, POSTE DE LINEA DE 2" CED.30 DIAMETRO NOMINAL A CADA 3.00MTS A TODA LA ALTURA, REFUERZO DE TUBO DE LINEA DE 2" CED.30 DIAMETRO NOMINAL ALTURA DE 1.90 MTS A CADA 1.00MT ENTRE TUBOS DE LINEA ALTOS, BARRA SUPERIOR, 2 INTERMEDIAS E INFERIOR DE 1 5/8" CED.30 DIAMETRO NOMINAL, BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADA EN UNIONES Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE ALUMINIO.	m2	21.7200	\$ 1,511.68	\$ 32,833.69
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 1.96X 0.95 MTS, CAL. 10.5 INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	2.0000	\$ 1,595.46	\$ 3,190.92
1.08	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE SECCION 6.00M X 2.00M PARA CANCHA DE FUTBOL 7 , A BASE DE TUBO FO-FO DE 4" CEDULA 30 , INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO EN TRAMOS NECESARIOS , MALLA DE NYLON, PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR POR DEFINIR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.0000	\$ 24,448.60	\$ 48,897.20
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN GUARNICION , MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA A CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SOLVENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	193.2000	\$ 41.00	\$ 7,921.20



CONSTRUCTORA
PEWIS



CONSTRUCTORA
PEWIS

CONSTRUCTORA PEWIS S.A DE C.V
C. MINERAL EL VALLECILLO No. 15501

Col. REAL DE MINAS 31144.


RFC CPE980504FWO

1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA COMFORT-PLAY, MODELO STEMGRASS DE 50 mm O SIMILAR, TIPO DE FIBRA, 100% MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, CON DOBLE BASE DE RESPALDO, (PRIMER RESPALDO 100% DE PROPILENO) (SEGUNDO RESPALDO COMPUESTO DE LATEX NEGRO CON DRENES, CON UN PESO DE LA FIBRA DE 1080 g/m2, Y UN PESO TOTAL, INCLUYENDO BASE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 2256 g/m2. EN COLOR, EMERALD & OLIVE BICOLOR INSTALADO EN ROLLOS DE 4 m DE ANCHO, MEDIANTE PROCESO DE PEGADO MANUAL ENTRE CADA ROLLO, ASI COMO LAS LINEAS BLANCAS DE LIMITACION DE LA CANCHA, CON PEGAMENTO RS-5-20 DE ALTO CONTACTO, A RAZON DE 1.5 litros POR m2 PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS POSTERIORES. AGREGADOS A EL PASTO .- ARENA SILICA AL 90% DE PUREZA A RAZON DE 12k/m2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 2-3 mm A RAZON DE 10 k/m2	m2	2,268.8900	\$ 537.05	\$ 1,218,507.37
1.11	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECANICOS, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	11.0000	\$ 182.74	\$ 2,010.14
1.12	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION DE ROMPIMIENTO MEDIO RAZON DE 1.5 LTS APROX. POR M2, INCLUYE MATERIAL, ALMACENAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ESTRUCTURAS	m2	2,264.0000	\$ 17.00	\$ 38,488.00



CONSTRUCTORA
PEWIS

LC



**CONSTRUCTORA
PEWIS**

CONSTRUCTORA PEWIS S.A DE C.V
C. MINERAL EL VALLECILLO No. 15501

Col. REAL DE MINAS 31144.

RFC CPE980504FWO

EXISTENTES, OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO O
RECALENTAMIENTO, APLICACIÓN,
DESPERDICIOS, EQUIPO, OPERADOR, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
APLICACION.

SUBTOTAL	\$	1,661,096.57
IVA	\$	265,775.45
TOTAL	\$	1,926,872.02

ING. PANFILO MARTIN GRANADOS CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA PEWIS S.A DE C.V

