

INICIO: 03 AGOSTO 2020
 TERMINO: 02 OCTUBRE 2020
 PLAZO: 61 DIAS NATURALES

OBRA:
 MURO DE CONTENCION Y RETIRO DE
 ESCOMBRO EN CALLE CORONADO
 ENTRE C. 53 Y 53 1/2 COL. TIRADORES

PRESUPUESTO DE OBRA

NO.	CONCEPTOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
MURO DE CONTENCION Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CALLE CORONADO ENTRE C. 53 Y 53 1/2 COL. TIRADORES						
1	PRELIMINARES					
1.01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS C NIVEL COMO BASE PARA TRASLAPES DE BANCO Y APOYO A SECCIONES TRANSVERSALES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m2	50.00	\$ 24.00	VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,200.00
1.02	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBR, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	3.00	\$ 601.73	SEISCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.	\$ 1,805.19
Total de PRELIMINARES						
** TRES MIL CINCO PESOS 19/100 M.N. **						
2	TERRACERIAS					
2.01	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CO MAQUINA INCLUYE: EQUIPO, OPERADOR Y ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	289.00	\$ 69.99	SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 20,227.11
2.02	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% PROCTO INCLUYE INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m2	50.00	\$ 27.50	VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 1,375.00
2.03	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE MATERIAL PRODUCT DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. INC. ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE OBRA, INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	78.00	\$ 175.01	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.	\$ 13,650.78
2.04	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% PROCTO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. INC. MATERIAL, ACARREO DEL MISMO DENTRO DE OBRA, INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	109.00	\$ 275.00	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	\$ 29,975.00
Total de TERRACERIAS						
** SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 89/100 M.N. **						
3	ALBAÑILERIA					
3.01	PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS., INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MUESTREADO Y COLADO.	m2	50.00	\$ 194.99	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$ 9,749.50
3.02	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m3	111.00	\$ 1,720.00	UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	\$ 190,920.00



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

TOTAL DE HOJA : \$ 268,902.58
 TOTAL ACUMULADO : \$ 268,902.58

ING. RUBEN GALAZ GRJALVA
 ADMINISTRADOR UNICO

PAG. 1

PRESUPUESTO DE OBRA

NO.	CONCEPTOS	Unidad	Cantidad	Precio		P. U. en letra	Total
				Unitario	\$		
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO DE MAMPOSTERIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" CON LONGITUD DE 1.0 ML, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	12.00	\$ 255.00		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	\$ 3,060.00
Total de ALBAÑILERIA							
** DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. **							
4	RETROS						
4.01	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO CARGA A MAQUINA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	258.00	\$ 39.99		TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 10,317.42
4.02	ACARREO DE MATERIAL EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE AL 1 KILOMETRO.	m3/km	2,064.00	\$ 12.00		DOCE PESOS 00/100 M.N.	\$ 24,768.00
Total de RETROS							
** TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **							
5	LIMPIEZA						
5.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	180.00	\$ 45.00		CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	\$ 8,100.00
Total de LIMPIEZA							
** OCHO MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N. **							
Total de MURO DE CONTENCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CALLE CORONADO ENTRE C. 53 Y 53 1/2 COL. TIRADORES							
** TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **							
Subtotal de Presupuesto							
** TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **							

** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **

IVA 18% \$ 50,423.68

Total \$ 365,571.68