

Deleg



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDM-PCAMREF/20-OP-041
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000162
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE AGOSTO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL (REFRENDO 2020), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1004-61401-2-0-PC20-11	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,000,000.00

OBRA

1. ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EN PARQUE DE JARDINES DEL SAUCITO, UBICADO EN CALLE SIERRA TORRECILLAS, COL. JARDINES DEL SAUCITO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERONICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAMREF/20-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EN PARQUE DE JARDINES DEL SAUCITO, UBICADO EN CALLE SIERRA TORRECILLAS, COL. JARDINES DEL SAUCITO (REFRENDOS)	PRESUPUESTO										
		PRELIMINARES										
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: armado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.							m3	1.20	500.99	697.38
		Reubicación de árboles de hasta 2.5 m de altura. Incluye: desplante, excavaciones, acarreo a nuevo lugar, tierra de jardín, plantar, riego hasta entrega de obra, materiales, equipo, herramienta, mano de obra así como todo lo necesario para su correcta reubicación.							pza	1.00	1,024.44	1,188.35
		Retiro y reubicación por medios manuales de bote de basura a base de acero y hasta 1.5 m de alto y 0.80 m de ancho. Incluye: desmontaje del terreno, muertos a base de concreto en la nueva ubicación, excavación, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.							pza	2.00	1,076.88	2,488.96
		Retiro y reubicación por medios manuales de letrero de parque a base de acero y hasta 3 m de alto y 2 m de ancho. Incluye: desmontaje del terreno, muertos a base de concreto en la nueva ubicación, excavación, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.							pza	1.00	3,412.08	3,958.01
		SENDA PEATONAL										
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarneos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.							m3	10.00	163.34	1,694.74
		Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) con ballarina, con material producto de excavación, medido compacto. Incluye: en capas no mayores a 15 cm, acarneos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección.							m3	10.00	116.23	1,348.27
		Suministro, relleno y compactación con material calidad base al 95% de su PVSM. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarneos, afine y compactación en capas de 20 cm, así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución.							m3	60.00	322.21	22,425.82
		Banqueta de concreto hidráulico premezclado f'c=150 kg/cm2, de 8 cm de espesor, zip- triplíndice: corte con cortadora de disco formando cuadros de 3.00 x 3.00 mt, Incluye: concreto bombeado por falta de acceso a lugar, curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.							m2	70.00	289.70	23,523.64
		PUENTE METALICO										
		Suministro y colocación de PTR de 8" x 6" de 1/4". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarneos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t							kg	3633.28	89.09	375,479.49
		Suministro y colocación de PTR de 4" Blanco. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarneos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t							kg	715.00	84.58	70,150.65
		Malla desplegada de acero Cal. 16 de rumbos de 20x40 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.							m2	210.00	340.71	82,996.56
		Apoyo a base de tubo de acero de 5" a 45° anclado sobre muro de mampostería existente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.							kg	312.26	84.58	30,636.70
		Placa de anclaje de acero de 1/4" de 0.40 x 0.40 m para barrenos sobre muro de mampostería. Incluye: cortes, soldadura, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							kg	322.43	88.56	33,123.10
		Barandal de 1.00 m de altura a base de tubo de 1 1/4" Ced. 30 @ 2.00 m, con barra superior e intermedia y varilla lisa de 1/2" en barra inferior. Detalle según plano. Incluye: placa de 1/2" de 10 x 10 cm, anclada a piso para recibir poste, pintura esmalte anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.							m	92.00	2,215.91	236,481.92
		Suministro y colocación de fondo Noxid primario anticorrosivo marca Barel serie 5500 o similar. Incluye: materiales, equipo, andamios, reductores o aguarrás puro para diluir, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.							m2	150.00	84.59	14,718.66
		SUB-TOTAL										901,122.05
		No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000162										

No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000162

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAMREF/20-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EN PARQUE DE JARDINES DEL SAUCITO, UBICADO EN CALLE SIERRA TORRECILLAS, COL. JARDINES DEL SAUCITO (REFERENDO)	PRESUPUESTO				
		EXPLANADA				
		PRELIMINARES				
		Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 4.00 m de profundidad, por unidad de obra terminada, cuando el material se desperdicia. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.	m3	7.80	361.49	3,185.90
		Excavaciones en material "C", por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.	m3	4.50	764.60	3,991.21
		TERRACERIAS				
		Aline y compactación, por unidad de obra terminada, del terreno natural en el área de desplante. Para un grado de compactación del 90% de su PVSM. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreos necesarios para su correcta ejecución. Incluye: maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m2	280.31	32.80	10,655.23
		Suministro de material calizo compactado al 95 % de su PVSM. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, meclado, tendido, compactado,afine, suministro e incorporación del agua.	m3	98.61	332.11	37,886.27
		ALBAÑILERIA				
		Planchilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.90	189.68	4,598.60
		Mampostería de tercera clase, a cualquier altura, por unidad de obra terminada (inciso 3.01-02-024-H-12); con mortero de cemento, con una resistencia a la compresión de 60 kg/cm2. con dosificación 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	28.50	1,977.33	65,370.53
		Banqueta de concreto F'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado escotillado. Incluye: trazo, nivelación, amarra, desmolda, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	280.31	317.48	103,231.67
		Suministro y colocación de Dren de PVC de 4" en muros de mampostería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	5.50	215.49	1,374.83
		CANALIZACION				
		PRELIMINARES				
		Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 4.00 m de profundidad, por unidad de obra terminada, cuando el material se desperdicia. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.	m3	13.20	361.49	5,535.13
Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	23.60	163.34	4,471.60		
Excavaciones en material "C", por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.	m3	6.75	764.60	5,666.52		
TERRACERIAS						
Aline y compactación, por unidad de obra terminada, del terreno natural en el área de desplante. Para un grado de compactación del 90% de su PVSM. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreos necesarios para su correcta ejecución. Incluye: maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m2	256.00	32.80	9,740.29		
Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) con ballarina, con material producto de excavación, medido compacto. Incluye: en capas no mayores a 15 cm, acarreos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para relleno de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección.	m3	23.60	16.23	3,181.91		
Suministro de material calizo compactado al 95 % de su PVSM. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, meclado, tendido, compactado,afine, suministro e incorporación del agua.	m3	51.20	332.11	19,724.88		
	No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000162	SUE-TOTAL 279,043.66				

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAMREF/20-OP-023

2021-PDM-PCAMREF/20-OP-023		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EN PARQUE DE JARDINES DEL SAUCITO, UBICADO EN CALLE SIERRA TORRECILLAS, COL. JARDINES DEL SAUCITO (REFERENDO)	PRESUPUESTO ALBANILERIA Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. Mampostería de tercera clase, a cualquier altura, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.024-H.12); con mortero de cemento, con una resistencia a la compresión de 80 kg/cm2, con dosificación 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado esboblado. Incluye: trazo, nivelación, cimbra, descimbra, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de Dren de PVC de 4" en muros de mampostería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Dentellón de concreto f'c=150 kg/cm2 de 30 x 60 cm, acabado común. Incluye: trazo, nivelación, cimbra, descimbra, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2 m3 m2 m m	35.20 48.00 256.00 8.00 15.50	189.68 1,977.33 317.48 215.49 558.95	7,745.01 110,097.73 94,278.86 1,999.75 10,049.92
		TALUD PRELIMINARES Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicia, no se pagan sobresanchos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3 m3	20.40 20.40	246.15 163.34	5,824.89 3,865.28
		TERRACERIAS Aline y compactación, por unidad de obra terminada: del terreno natural en el área de desplante. Para un grado de compactación del 90% de su PVSM. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreo necesarios para su correcta ejecución. Incluye: maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) con ballarina, con material producto de excavación, medido compacto. Incluye: en capas no mayores a 15 cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección. Suministro de material calizo compactado al 95 % de su PVSM. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, afine, suministro e incorporación del agua.	m2 m3 m3	204.00 20.40 61.50	32.80 116.23 332.11	7,761.79 2,750.47 23,692.73
		ALBANILERIA Talud de mampostería de 3 clase a base de piedra de corte asentada con mortero cemento-arena de resistencia f'c=60 kg/cm2, con desplome máximo de 0.4%. Incluye: materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta colocación.	m3	89.76	2,452.46	255,354.06
		No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000162			SUB-TOTAL	523,420.49

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAMREF/20-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EN PARQUE DE JARDINES DEL SAUCITO, UBICADO EN CALLE SIERRA TORRECIILLAS, COL. JARDINES DEL SAUCITO (REFRENDO)	PRESUPUESTO PLAZA Despalme con máquina hasta 30 cm en material II todas las zonas, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución. Excavaciones en material "C", por unidad de obra terminada, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE. Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) con ballastina, con material producto de excavación, medido compacto. Incluye: en capas no mayores a 20 cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección. Suministro, relleno y compactación con material calidad base al 95% de su PVSM, incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreo, afine y compactación en capas de 20 cm, así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución. Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. Zapata corrida ZC-1 de concreto de sección constante de 60 x 20 cm de peralte, refuerzo inferior con 1 varilla de 3/8" de diámetro a cada 20 cm ambas direcciones, ver detalle 07 en plano S.01, concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm2, incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.l. Rodapié de desplante de 20 cm de altura a base de block de sección constante de 20 cm x 20 cm x 40 cm concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm2, incluye: material, habilitado, desperdicio, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso de concreto premezclado f'c=150kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado escobillado, incluye: curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, materiales, juntas con cortadura de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rampa de concreto hidráulico de 10 cm de espesor de f'c=150 kg/cm2, acabado rayado y aristas terminadas con volteador, juntas de 5 cm, incluye: curado, cimbra perimetral, cimbrado, descimbrado, preparación de la superficie, humedecido de la misma, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.l. Suministro y colocación de banca metálica modelo metropolitán, acabado texturizado de madera incluye: materiales, acarreo, excavación, cepas de concreto f'c=150 kg/cm2, pintura electrostática, mano de obra, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Suministro y colocación de bote de basura con tapa giratoria modelo FTPBT G12 o similar en calidad, incluye: materiales, acarreo, excavación, cepas de concreto f'c=150 kg/cm2, pintura electrostática, mano de obra, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Suministro y colocación de Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, rampa para acceso de 15 cm de espesor promedio, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. LIMPIEZA Limpieza gruesa y fina de la obra, incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	182.00	48.43	10,224.54
			m3	20.00	764.60	17,738.72
			m3	28.00	127.38	4,137.30
			m3	82.00	350.00	33,282.00
			m2	33.00	189.68	7,260.95
			m	54.00	872.30	54,640.87
			m	54.00	276.30	17,307.43
			m2	182.00	368.32	77,759.72
			m2	7.00	344.97	2,801.16
			pza	4.00	8,580.23	39,812.27
			pza	2.00	4,006.25	9,254.50
			pza	1.00	7,380.00	8,550.80
			m2	1040.50	11.25	13,578.53
					SUB-TOTAL	296,468.79
					TOTAL	2,000,000.00

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 05 DE AGOSTO DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0253/21



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EN PARQUE DE JARDINES DEL SAUCITO, UBICADO EN CALLE SIERRA TORRECILLAS, COL. JARDINES DEL SAUCITO	CHIHUAHUA	CONT	IT	2,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1	OBRA	100%	AGOSTO	AGOSTO	2,000,000.00
TOTAL					\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00	\$	-	-	-	\$

[Handwritten signature]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN