

0629



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

exp. 0079/2021
DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDM-FISM-OP-013
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000023
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE MARZO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2021, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,946,491.07 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12355010001-999999-04-07015- 221-000-02K0803-61501-2-0-FISM-25	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$1,946,491.07

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. DOSTOIEVSKI, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
11 MAR 2021

11 MAR 2021
A 1309.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021					2021-PDM-FISM-OP-013	
		PRESUPUESTO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. DOSTOIEVSKI, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. No. DE EXPEDIENTE: 2021OP0000023 CLASIFICACION DE PRIORIDAD 3-NORMAL INCIDENCIA COM ART 33, LCF URB SUBCLASIFICACION PAVIMENTACION MODALIDAD CONSTRUCCION	PRELIMINARES	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro del material a lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias.	m3	255.00	414.64	122,650.51	
			Corte en piso de concreto con cortadora de disco. Incluye: el trazo, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m	72.00	43.47	3,630.61	
			TERRACERIAS	m2	1,103.00	30.98	39,638.29	
				m3	551.75	425.61	272,403.17	
				m3	220.50	190.02	48,603.32	
				m3	772.25	143.08	128,172.49	
				SUB TOTAL			615,098.40	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FISM-OP-013

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
No. DE OBRA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. DOSTOIEVSKI, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	CONCEPTO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	No. DE EXPEDIENTE: 2021OP0000023 CLASIFICACION DE PRIORIDAD 3-NORMAL INCIDENCIA COM ART 33, LCF URB SUBCLASIFICACION PAVIMENTACION MODALIDAD CONSTRUCCION	PRESUPUESTO PAVIMENTOS				
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, meclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	220.50	273.15	60,866.31
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 ltr/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	lt	1,654.25	16.45	31,586.40
		Carpetas de concreto hidráulico MR=50 kg/cm2, de 22 cm de espesor, acabado rayado. Incluye: materiales, vibrado, curado, corte con cortadora de disco, sellado de juntas, cola de rata, canastillas con vanilla lisa de 1", herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	m2	1,102.50	835.83	1,068,942.99
		Guarnición de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 12 cm de ancho superior, 40 cm de ancho inferior y 35 cm. de altura en forma de "L" con pata de 20 cm de espesor. Incluye: juntas a cada 3 m, cimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	200.00	369.36	85,691.52
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de f'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor. acabado floteado. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	200.00	265.00	61,480.00
		SEÑALAMIENTO Suministro y colocación de señales SP de 86 x 86 cm. Al con poste. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo para su correcta ejecución.	pza	2.00	2,498.87	5,797.38
		RECUBRIMIENTO CON PINTURA Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	200.00	34.69	8,048.08
		SUB TOTAL				1,331,392.67
		TOTAL				1,946,491.07

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FEBRERO 2021

CUENTA:

SUBCUENTA: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0079/21

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MONTO PRESUPUESTADO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. DOSTOIEVSKI, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	M2	100%	MARZO	MAYO	\$
					1,946.49	1,946,491.07	1,946,491.07						648,830.36
					TOTAL	\$ 1,946,491.07	\$ 1,946,491.07	\$					

Arq. Carlos Aguilar García

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN