



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2021-PDM-FISM-OP-064

NO. EXPEDIENTE: 2021OP000070

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE ABRIL DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2021, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$561,999.04 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12354010001-999999-04-07012- 221-000-02K1001-61401-2-0-FISM-25	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$561,999.04

OBRA

1. OBRA COMPLEMENTARIA EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AV. PROLONGACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FISM-OP-064

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
No. DE OBRA	CONCEP	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA COMPLEMENTARIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AV. PROLONGACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000070 CLASIFICACION DE PRIORIDAD 1-MUY IMPORTANTE INCIDENCIA DIR ART 33, LCF APO SUBCLASIFICACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MODALIDAD CONSTRUCCIÓN	PRESUPUESTO				0.00
		LINEA DE CONDUCCIÓN				
		Excavación a máquina para zanjas en material "B" en seco, Incluye: afloje y extracción del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezaña, y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería; excavación de 0.00 a 6.00 m. de profundidad medida en banco. P.U.O.T	m3.	1,019.12	128.55	151,969.14
		Brocal de concreto Reforzado para fijación adecuada de marco y tapa de Fo. Fo.; Incluye: Concreto con módulo de ruptura de 40 kg/cm2, Acero de refuerzo de 3/8" F y= 4200 kg/cm2, de 1/4" F y=2530 kg/cm2, Impermeabilizante Integral, Fibra de Polipropileno, curado, cimbrado y descimbrado, etc.	pieza.	2.00	3,000.00	6,960.00
		Construcción de muro de Mampostería en tubería de asbesto de 42" para evitar filtraciones y posibles asentamientos en vialidad, Incluye acarreos internos de material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza.	2.00	3,234.00	7,502.88
		Construcción de muro de mampostería en tubería de asbesto de 18" para evitar filtraciones y posibles asentamientos en vialidad, Incluye acarreos internos de material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza.	1.00	1,617.00	1,875.72
		CONSTRUCCION DE VIALIDAD				0.00
		TERRACERIAS				0.00
		Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactadora de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza. P.U.O.T	m3.	1,035.89	223.37	268,408.63
		SUB-TOTAL				436,716.37

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FISM-OP-064

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021			
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	OBRA COMPLEMENTARIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AV. PROLONGACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000070 CLASIFICACION DE PRIORIDAD 1-MUY IMPORTANTE DIR ART 33, LCF APO SUBCLASIFICACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MODALIDAD CONSTRUCCIÓN	PRESUPUESTO			
		TRABAJOS DIVERSOS			
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de f'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cms de espesor, acabado fleteado. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.: T	m2.	154.50	309.78
		ALIMENTADOR MEDIA TENSION			
		Suministro e instalación de adaptador de tierra cal. 1/0 incluye mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación	pieza.	1.00	401.80
		Suministro e instalación de ménsulas con neoprenos media caña	pieza.	3.00	102.71
		Suministro e instalación de correa de acero Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008. dimensiones de 1,00 mt incluye fijación por medio de taquete de expansión con pistola hilti y todo lo necesario para su correcta instalación	pieza.	3.00	195.46
		Suministro e instalación de cable xlp cal. 1/0 25kv 100% aluminio norma cfe, incluye mano de obra, guiado y todo lo necesario para su correcta instalación	m.	34.50	179.40
		Reubicación de transformador tipo pedestal de 25 Kva operación en anillo norma K 13.2 Kv 220/127 V Incluye: traslado, maniobra con grúa, nivelación, alantreaje, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pieza.	1.00	14,126.98
		Suministro y colocación de registro RMTB3 medi atensión norma cfe de concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2 de 116x116 cmx . Incluye: mano de obra, nivelación, retiro de material producto de la excavación, relleno, compactado instalación con grúa y todo lo necesario para su correcta instalación	pieza.	1.00	19,715.69
		Reubicación base para transformador monofásico con registro de media tensión en banqueta o mejor conocido tipo BTR RBTB-3 de concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2 de 166x116x90 cmx con base para transformador fabricado según norma CFE BTMRMTB3. Incluye: mano de obra, nivelación, retiro de material producto de la excavación, relleno, compactado instalación con grúa y todo lo necesario para su correcta instalación	pieza.	1.00	8,524.37
		Suministro y colocación de malla de tierra de subestación eléctrica de 25 kva incluye: vanils de tierra cable de cobre cal. 2 cargas cadweld y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza.	1.00	7,983.66
		Desconexión, recuperación y conexión de terminal tipo codo cal. 1/0 incluye mano de obra, equipo para elaborar la terminal y todo lo necesario para su correcta recuperación e instalación	pieza.	1.00	2,304.99
		SUB-TOTAL			125,282.68
		TOTAL			561,999.04

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2024

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0077/21



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES) (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS				
1	OBRA COMPLEMENTARIA EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AV. PROLONGACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA		CONT	IT	562.00	561,999.04	561,999.04			100%	ABRIL	MAYO	\$ 280,999.52
TOTAL							\$ 561,999.04	\$ 561,999.04	\$	\$				

Arq. Carlos Aguilar García

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN