

20947



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDM-PCAM-OP-007
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000086
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE ABRIL DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$598,135.29 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-07012-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	\$598,135.29
221-000-02K1004-61401-2-0-PCAM-11	DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	

OBRA

1. CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES DE AV INDUSTRIAS A CALLE 17 JUNIO EN CHIHUAHUA, CHIH.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-007

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
				CONCEPTO			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES DE AV INDUSTRIAS A CALLE 17 JUNIO EN CHIHUAHUA, CHIH						
1		No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000086						
PRESUPUESTO								
Preliminares								0.00
Limpia,trazo y nivelación, estableciendo ejes y referencias de nivel como base para traslapes de banco y apoyo a secciones transversales, Incluye : materiales, equipo y mano de obra.				m2	603.00	9.86	6,896.87	
Despalme, desperdiciando el material, por unidad de obra terminada, en cortes, Incluye: extracción, remoción, acarreo libre y depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.				m3	46.00	34.82	1,898.00	
Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple (banquetas y guarniciones), incluye mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y descargas, depósito del material al lugar fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.				m3	2.00	430.25	998.18	
Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 3.00 m de profundidad, por unidad de obra terminada, Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.				m3	96.00	256.02	28,510.39	
Terracerías							0.00	
Aline y compactación, por unidad de obra terminada: del terreno natural en el área de desplante. Para un grado de compactación del 90% de su PVS.M. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreo necesarios para su correcta ejecución. Incluye: maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.				m2	472.14	21.66	11,862.80	
Rellenos formado con material producto de las excavaciones en capas de 20 cms. de espesor, cribado con tma 2 1/2", para noventa por ciento (90%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreo, acomodo, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización.p. u.o.l				m3	118.89	87.51	12,068.71	
Suministro y compactación de material calizo compactado al 95%, con ballarina en capas no mayores a 20 cm. Incluye: material, acarreo del mismo dentro de obra, incorporado de agua, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.				m3	129.60	245.52	36,910.49	
Albafilería							0.00	
Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.				m2	56.00	161.54	10,463.64	
Mampostería de tercera clase, a cualquier altura, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.024-H.12): con mortero de cemento, con una resistencia a la compresión de 60 kg/cm2. con dosificación 1:3				m3	133.20	1,725.67	266,636.72	
Suministro y colocación de dren de PVC de 4" (10cm) de diámetro. Incluye suministro de materiales, cargas, acarreo, almacenamiento, cortes, desperdicios, anclajes, mano de obra, herramientas, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.				m	14.00	147.87	2,401.41	
Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco: de F'c=150 kg/cm2, utilizado en dentellón de obra de drenaje. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamiento y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.				m3	2.00	2,542.00	5,897.44	
Piso de 12 cms. De espesor con concreto f'c=150 kg/cm2, revenimiento de 8 a 10 cms., colado en franjas no mayores a 4 fms. Incluye: afine de superficie, malla electrosoldada 6x6-10/10, membrana de curado, materiales, herramienta, mano de obra , acabado a vuelta de plana y todo lo necesario para su correcta ejecución.				m2	472.15	363.05	198,840.31	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-007

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES DE AV INDUSTRIAS A CALLE 17 JUNIO EN CHIHUAHUA, CHIH	PRESUPUESTO				
		Diamante de concreto f'c=200 en muro de mampostería de 1.20 m de ancho con sección triangular de 1.4 x 1.4 cm. Incluye: Anclado a muro existente con varillas de 3/8", cimbra aparente, colado, materiales, mano de obra, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	856.84	953.93
		Renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.50 m. Incluye: reutilización de brocal, demoliciones, anillo perimetral de concreto armado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	1.00	4,487.58	5,205.59
		Placa conmemorativa				0.00
		Suministro y colocación de Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, rampa para acceso de 15 cm de espesor promedio, Incluye: mano de bra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	7,380.00	3,560.80
	No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000086				SUB-TOTAL	14,760.33
					TOTAL	598,135.29

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0156/21



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANTIDAD M.	AVANCE AL 31/12/21	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE AV INDUSTRIAS A CALLE 17 JUNIO EN CHIHUAHUA, CHIH (FOLIO PP 477)	CHIHUAHUA	CONT	IT	598.14	598,135.29	598,135.29	1	OBRA	100%	ABRIL	JULIO	\$ 199,378.43
TOTAL						\$ 598,135.29	\$ 598,135.29	\$ 1					

[Signature]
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN