



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDM-PCAM-OP-017
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000097
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE MAYO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$649,936.25 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$649,936.25
224-000-02E1505-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE KINDER CARMEN MEZA DE HERNÁNDEZ EN PARQUE LERDO (FOLIO PP 374).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-017

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE KINDER CARMEN MEZA DE HERNÁNDEZ EN PARQUE LERDO (FOLIO PP 374)	PRESUPUESTO				0.00
		PRELIMINARES				1,584.37
		Retiro de sanitarios existentes sin recuperación. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	341.46	
		Retiro de lavamanos existentes sin recuperación. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	322.63	
		INTERVENCIÓN EN REMODELACIÓN				0.00
		Pintura vinílica en interior y exterior, aplicada en muros y plafones a una altura de 0.00 a 4.00 m, Mca Osel Plata. Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	2300.00	75.94	202,607.92
		Impermeabilización en frío de muro a base de impertex a razón de 1.5 litros por m2 o similar. Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00	168.12	23,402.30
		Reparación de grietas en losa, con resina epoxica marca Sika o similar , Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	4.00	291.62	1,353.12
		Suministro y colocación de inodoros para niños marca Natural Planet o similar. Incluye: accesorios, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	4,055.00	9,407.90
		Suministro y colocación de Sanitario Cadet blanco Marca American Standard o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	2.00	5,995.44	13,909.42
No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000097		Suministro y colocación de Lavabo tipo ovalin para empotrar American Standard o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, llave, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	6.00	2,578.99	17,949.77
		SUB-TOTAL			272,460.01	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-017

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE KINDER CARMEN MEZA DE HERNÁNDEZ EN PARQUE LERDO (FOLIO PP 374)	PRESUPUESTO				0.00
		EQUIPAMIENTO				
		Suministro y colocación de juego infantil de 5.10L, 5.00 A, 4.40 Alt, postes de 3" cal 16, piso de acero troquelado, barandal de tubo 1" cal. 16, accesorios en plástico de color, techo lámina calibre 16 Mod. EOS-515 7.0 (UTAH) Mca. Jumbo o similar (edad de 4 a 10 años). Incluye: preparación del área, equipo, maniobras, herramienta, mano de obra, instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	212,610.59	246,628.28
		Suministro y colocación de cinta de PVC color verde sobre malla ciclónica existente de 2 m a 3m de alto aprox. Incluye: preparación del área, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00	104.55	24,255.60
		Muerto de concreto pobre de 30 x 30 x 40cm f'c=150kg/cm2. Incluye: excavación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	20.00	248.00	5,753.60
		Suministro y colocación de calefactor de Pared Heat Wave para Gas LP con 3 radiantes Mca. Heatwave o similar incluye conexión a línea de gas a base de manguera flexible de 50 cm, accesorios, válvulas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	6,583.33	7,636.66
		Suministro y colocación de tubería de gas a base de cobre de 19 mm. Incluye: soldadura, conexiones, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	14.00	239.12	3,883.31
		Mural exterior de pintura vinílica con figuras infantiles de 10 m x 3 m, detalle según proyecto. Incluye: sellador previo para aumentar la durabilidad, preparación de la superficie, pintura necesaria, recubrimiento posterior a la pintura, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	9,225.00	21,402.00
		Mural exterior de pintura vinílica con figuras infantiles de 20 m x 3 m, detalle según proyecto. Incluye: sellador previo para aumentar la durabilidad, preparación de la superficie, pintura necesaria, recubrimiento posterior a la pintura, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	18,450.00	21,402.00
		INSTALACIÓN DE ALARMAS				0.00
		Suministro y colocación de panel de alarma Neo HS2032 con teclado de iconos fijos. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	4,922.95	5,710.62
		Suministro y colocación de batería de 12 Vcdt. 4.5 Ah para aplicaciones en sistemas de Respaldo. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	742.56	861.37
		Suministro y colocación Sirena de 2 tonos 30 W/ sonido de 118dB. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	385.16	446.79
		Suministro y colocación de transformador 16Vca 40VA. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	330.03	382.83
		Suministro y colocación de Detector PIR QUAD digital. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12.00	357.54	4,976.96
		Suministro y colocación de contacto magnético para puertas o ventanas. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	26.00	192.52	5,806.40
		Suministro y colocación de Cableado de alarma. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	80.00	220.02	20,417.86
		Suministro y colocación Modulo expansor de 8 zonas cableadas NEO. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00	1,155.11	4,019.78
		Suministro y colocación Comunicador IP para series Neo. App Servicios Interactivos. Incluye: programa de servicio de alarmas anual, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	3,355.32	3,892.17
		SUB-TOTAL				
TOTAL					649,936.25	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0173/21



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS					
1	REHABILITACIÓN DE KÍNDER CARMEN MEZA DE HERNANDEZ EN PARQUE LERDO (FOLIO PP 374)	CHIHUAHUA	CONT	IT	649.94	649,936.25	649,936.25	649,936.25	OBRA	100%	MAYO	JULIO	\$
TOTAL						649,936.25	649,936.25	649,936.25					216,645.42

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN