

D1150



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDM-PCAM-OP-020
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000100
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Cura

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE MAYO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA, Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,605,785.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063- 224-000-02E1505-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,605,785.00

OBRA

1. MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA #2. DIRECCIÓN CALLE ARQUITECTURA S/N COL. MAGISTERIAL (FOLIO PP 219).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE



MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

b.
f



E

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-020

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA #2. DIRECCIÓN CALLE ARQUITECTURA SIN COL MAGISTERIAL (FOLIO PP 219)	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		Retiro de mobiliario sanitario existente (inodoros, mingitorios, lavamanos), Incluye: desconexión y retiro fuera de la obra, mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	43.00	217.66	0.00
		Retiro de mobiliario sanitario existente (inodoros, mingitorios, lavamanos), Incluye: desconexión y retiro fuera de la obra, mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	329.68	96.48	10,856.88
		Retiro de cerámica en piso, lambri y barra de concreto existente. Incluye: retiro fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	270.05	36,896.73
		Retiro de puertas metálicas de 0.90 x 1.20 de acceso para sanitarios. Incluye: retiro fuera de la obra a lugar indicado por la supervisión, mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	26.00	392.27	1,253.03
		Retiro de mamparas de sanitarios existentes de 1.20 x 1.00 x 1.00. Incluye: retiro fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	150.00	133.81	11,830.86
		Demolición y retiro de plafón reticulado. Incluye: retiro fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	6.00	130.36	23,282.94
		Demoliciones por unidad de obra terminada de muro de block existente. Incluye: retiro de zodo e instalaciones existentes en muro; resane en muros y pisos de anclaje, mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y retiro del material a lugar fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.	m	300.00	12.93	907.31
		Limpieza de canalón de aluminio de 20 x20 cm aprox en azotea. Incluye: mano de obra, maniobras, herramienta y retiro de azolve fuera de la obra.				4,499.64
		ALBAÑILERIA Y ACABADOS				0.00
		Impermeabilización a base de acrílico elastomérico IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapandola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2540.00	155.72	458,813.41
		Suministro y colocación de aplastado en muros, con mortero cemento arena en prop 1:3 de 1.5 cm de espesor acabado planeado, a plomo y regla. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarneos, elevaciones, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	282.88	128.19	42,064.73
		Suministro y aplicación de Pintura vinílica aplicada en muros y plafones, colores claros, Mca Osel Plata (colores claros a pastel), Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	100.00	75.94	8,809.04
		Suministro y colocación de falso plafón de 61 x 61 cm, Incluye: "T" esmaltada, ángulo en esquinas, elementos de soportería, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	170.00	649.50	128,081.40
		No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000100				
				SUB-TOTAL	727,295.97	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-020

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA #2. DIRECCIÓN CALLE ARQUITECTURA SIN COL MAGISTERIAL (FOLIO PP 219) No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000100	PRESUPUESTO						
		Suministro e instalación de cerámica Mca Interceamic modelo Brunet Ivory de 60 x 60 cm en piso, beige. Incluye: boquilla, pegazulejo, mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	127.71	407.22	60,327.04		
		Suministro e instalación de cerámica Mca Interceamic modelo Brunet Ivory de 60 x 60 cm en lambril, beige. Incluye: boquilla sin arena, adhesivo antideslizamiento, mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	186.17	444.23	85,628.53		
		Suministro e instalación de cerámica Mca Interceamic modelo Brunet Ivory de 60 x 60 cm en barra, beige. Incluye: boquilla sin arena, adhesivo antideslizamiento, mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.00	454.77	5,275.33		
		Suministro y colocación de repellado con mortero-cemento-arena f=60Kg/cm2, incluye preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	180.00	120.00	25,056.00		
		PUERTAS				0.00		
		Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de 1.20 x 2.10 m, con marco, bisagras, cerradura, pintura (ver plano para detalles). Incluye: instalación, sellado, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	6,150.00	7,134.00		
		Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de 1.15 x 2.10 m, con marco, bisagras, cerradura, pintura. (ver plano para detalles). Incluye: instalación, sellado, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	5,535.00	6,420.50		
		Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de 1.10 x 2.10 m, con marco, bisagras, cerradura, pintura (ver plano para detalle). Incluye: instalación, sellado, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	4,920.00	5,707.20		
		MUEBLES SANITARIOS				0.00		
		Suministro e instalación de mingitorio mca. Ideal Standard Mod. Niagara II 6002001MX.020 con garantía de 10 años o similar. Incluye: fluxometro para mingitorio 0.5 LPD Mca American Standar #127606, cespól, llave de paso, pruebas, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento.	pza	8.00	7,449.63	69,132.57		
		Suministro y colocación de Sanitario Cadet blanco Marca American Standard o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	22.00	5,995.44	153,003.63		
		Suministro e instalación de lavabo de sobreponer mca. Ideal Standard mod. Ovalin Blanco 01-123 con cespól "P" de 32mm de diametro de latón con registro, contrachapa, alimentador cromado de 10mm y llave economizadora con cierre automático mca. Helvex mod. TV-105 o similar, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	16.00	3,685.99	68,411.37		
		Suministro e instalación de coladera mca. Helvex mod. 24 o similar de una boca rejilla redonda para piso con conexión rosca de instalación 2" - 11 1/2 NSPM con garantía de 10 años, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	4.00	1,276.63	5,923.56		
		Suministro y colocación de Dispensador de Jabón Líquido de 500 ml de poliestireno de alto impacto, color Blanco de 21 cm x 13 cm x 12 cm, Marca Kimberly - Clark Modelo 30170791. Incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	pza	6.00	843.92	5,873.68		
SUB-TOTAL							497,894.12	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021					2021-PDM-PCAM-OP-020			
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA #2. DIRECCIÓN CALLE ARQUITECTURA SIN COL. MAGISTERIAL (FOLIO PP 219)	PRESUPUESTO								
		Suministro y colocación de Dispensador de toallas de papel Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.					pza	4.00	1,543.75	7,163.00
		Suministro y colocación de Mampara para Inodoro estandar, en lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metálicas o similar, esmaltada al color beige. Incluye: herrajes metálicos, cromados y fijación al piso y muro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	12.00	6,019.64	83,793.39
		Suministro y colocación de Mampara para Inodoro capacidades diferentes abatible exte., en lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metálicas o similar, esmaltada al color beige. Incluye: herrajes metálicos, cromados y fijación al piso y muro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	2.00	6,663.84	15,506.51
		Suministro y colocación de puerta para Inodoro estandar, abatimiento externo, en lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metálicas o similar, acabado con pintura electro estática, color blanco. Incluye: herrajes metálicos, cromados y fijación al piso y muro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	17.00	4,543.64	89,600.88
		Suministro y colocación de Mampara para mingitorio estandar de 0.50. x 1.00 m de altura., en lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metálicas o similar, acabado con pintura electro estática, color blanco. Incluye: herrajes metálicos, cromados y fijación al piso y muro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	4.00	1,252.57	5,811.92
		LUMINARIAS								0.00
		Suministro e instalación de luminaria catalogo CPANIL 2X2 24/33/44LM 35K M4 (C1-250E4S) marca lithonia o similar. Incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					pza	6.00	2,312.39	16,094.23
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.					m	40.00	76.11	3,624.30
		Suministro e instalación de luminaria catalogo SBL4 LP835 marca lithonia o similar. Incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					pza	6.00	2,806.36	19,546.19
		Suministro e instalación de cable cal. 12 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					m	200.00	23.73	5,505.36
		Suministro e instalación de apagador sencillo marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					pza	4.00	180.81	838.96
		Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.					pza	12.00	34.28	477.18
							SUB-TOTAL			247,961.62

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-020		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA #2 DIRECCIÓN CALLE ARQUITECTURA SIN COL. MAGISTERIAL (FOLIO PP 219)	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12.00	27.99	389.62
		Desmontaje de luminaria existente. Incluye: desconexión eléctrica, resguardo, traslado al punto indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12.00	368.99	5,136.34
		CANCHA DE USOS MÚLTIPLES				0.00
		Suministro y aplicación de pintura tipo Top Deportivo acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, marca Comex o similar en calidad. (Ver diseño y tono en proyecto). Incluye: trazo, líneas de juego, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta aplicación.	m2	520.00	143.00	86,257.60
		Suministro y aplicación de sellador Adhetop Marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de Adhetop por 4 de agua. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	520.00	19.88	11,951.82
		Suministro y aplicación de pintura esmalte alquídica, en canasta portera color a elegir por la supervisión. Incluye: preparación de la superficie, fondo, 2 manos de pintura, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	2,915.28	20,297.31
		PLACA DE IDENTIFICACION				0.00
		Suministro y colocación de Placa de identificación con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60 cm, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, detalle según proyecto. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	7,380.00	8,560.80
		SUB-TOTAL				132,633.29
		TOTAL				1,605,785.00

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 04 DE MAYO DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0179/21



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	MANTENIMIENTO Y REMODELACION EN SECUNDARIA TECNICA #2. DIRECCIÓN CALLE ARQUITECTURA SIN COL. MAGISTERIO (FOLIO PP 219)	CHIHUAHUA	CONT	IT	1,605.79	\$	\$	\$	OBRA	100%	MAYO	JULIO	\$
TOTAL						\$ 1,605,785.00	\$ 1,605,785.00	\$					802,892.50

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN