

D 1300

H
Cuenta



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDM-PCAM-OP-027
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000119
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE MAYO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$657,862.50 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-07063- 224-000-02E1501-61401-2-0-PCAM-11	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$657,862.50

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES UBICADA EN C. JOSÉ FIERRO DE LA COL. PASO DEL NORTE (FOLIO PP 544).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO



42

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-027

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES UBICADA EN C. JOSÉ FERRO DE LA COL. PASO DEL NORTE (FOLIO PP 544)	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		Demolición de piso de concreto hasta 10 cm de espesor. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, cargas y acarreos, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	15.00	105.45	1,581.83
		Demolición y retiro de banca de concreto en mal estado incluye: excavación, demoliciones, acarreos de material a un punto en obra para su posterior retiro, herramienta, equipo, mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	281.61	653.34
		Despalmas, despidenciando el material, por unidad de obra terminada, en cortes, incluye extracción, remoción, acarreo libre y depósito del material de desperdicio en los sitios que indique la supervisión.	m3	5.40	34.82	218.11
		CANCHA DE USOS MÚLTIPLES				
		Trazo y nivelació, Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, localización general, localización entre ejes, señalamiento y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00	7.05	981.36
		Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 4.00 m de profundidad, por unidad de obra terminada, cuando el material se despendicie. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.	m3	12.00	355.70	4,951.34
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	10.00	160.72	1,984.35
		Afine y compactación, por unidad de obra terminada: del terreno natural en el área de desplante. Para un grado de compactación del 90% de su PVS.M. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreos necesarios para su correcta ejecución. Incluye: maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m2	66.00	21.40	1,638.38
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2, no se pagaran sobreanchos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00	161.54	22,486.37
		Suministrio y colocación de placa base de 15 x 15 cm de 1/2", Incluye: corte de la placa, 4 anclas de varilla de 3/8", colocación, nivelación, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocación.	pza	8.00	277.81	2,578.08
		Aplanado de mortero Cemento-Arena de F'c=60 kg/cm2 a plomo y regla, acabado con plana, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12.00	128.19	1,764.40
		Rellenos formado con material producto de las excavaciones en capas no mayores de 15 cm de espesor, cribado, para noventa por ciento (90%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización, P.U.O.T.	m3	12.00	127.38	1,773.13
		SUB-TOTAL				
No. DE EXPEDIENTE: 2021OP009119						

No. DE EXPEDIENTE: 2021OP009119

MITRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-027

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES UBICADA EN C. JOSÉ FIERRO DE LA COL. PASO DEL NORTE (FOLIO PP 544)			PRESUPUESTO				
				Suministro y compactación con material de banco compactado al 95% de la prueba proctor, Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreos dentro y fuera de la obra, afine y compactación en capas de 20 cm, así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	12.00	316.85	4,410.55
				Sobreelima de 10 cm de espesor, a base de concreto F' = 150 kg/cm2, colado en franjas no mayores a 4.0 m. Incluye: malla electrosoldada 6-6/10-10, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	90.00	297.33	31,041.25
				Dentellon de concreto hidráulico F' = 200kg/cm2, con dimensiones de 15-6-25 cm, colado monolítico a banquetta. Incluye: curado, vibrado, materiales, mano de obra , herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	88.00	187.87	19,177.77
				Suministro e instalación de canasta-portería metálica con solera en portería, pintura electrostática modelo FTPCPS10 o similar en calidad. Incluye: calados de instancias involucradas, excavación, cepa de cimentación, materiales, herramienta, equipo, mano de obra, traslados, fletes, nivelación y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	53,319.86	123,702.08
				Suministro y aplicación de pintura en línea de juegos en cancha de basquetbol, 5 cm de ancho, pintura Top deportiva acabado alta resistencia, acrílico base agua Marca Comex o similar en calidad. Incluye: el trazo, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	324.00	38.14	14,334.54
				Suministro e instalación de tubos para voleibol, tubo de ancha de 2 1/2" Cédula 40 (2 piezas) de 40 cm de profundidad, 2 tubos de 2" Cédula 40 de 3 m de altura para amarrar de malla de voleibol, Incluye: tapas para huecos cuando no se encuentren tubos, tuberías, excavaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo	1.00	2,414.35	2,800.65
				Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm. de 2.00 m de altura, estructurada con poste de arranque de 3" Ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal Ced. 30 a cada 1.5 m, barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal Ced. 30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma , soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería.	m	37.00	1,644.41	70,578.08
				Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm., de 4 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" Ced. 30 diámetro exterior, a cada 3.00 m, a toda altura, refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" Ced. 30 diam. ext. altura de 1.90 m. a cada 1.00 m entre tubos de línea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" Ced. 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	58.00	2,947.85	196,331.35
				Suministro y colocación de puerta de acceso a cancha de 1.00 m x 2.00 m de malla ciclónica galvanizada Cal. 10.5, 55x55 mm, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" Ced. 30, poste de línea de 2 1/2" Ced. 30, a cada 3.00 m, a toda la altura, refuerzo de tubo de 2 1/2" Ced. 30, solera de 1/2" x 1/8" en toda la longitud de la barra inferior soldada ala misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en ranque y/o esquineros, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	3,087.32	7,162.58
				ALUMBRADO				0.00
				TABLERO PRINCIPAL				0.00
				Suministro e instalación de cable xlp-drs cal. 4 2+1 para acometida. Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	30.00	48.31	1,681.19
				Suministro e instalación de poste de concreto de 9 m 9C/450, Incluye: acarreo, apertura de cepa, mano de obra, maniobra con grua articulada, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	5,025.21	5,825.24
				Suministro e instalaciones de base de medición 5x100 amps nema 3R marca rilez o similar. Incluye: soportera, adaptador para tubería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	2,263.19	2,625.30
								SUB-TOTAL

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-027

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES UBICADA EN C. JOSÉ FIERRO DE LA COL. PASO DEL NORTE (FOLIO PP 544)	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de cable xlp-drs Cal. 2 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aereo Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación	m	30.00	46.20	1,607.76
		Suministro e instalación de tubería de 53 mm p.g. Incluye: mufa, contra, monitor, soportería, por medio de canal unistrut de 2"x4", varilla roscada de 3/8", arandela plana 3/8", tuerca de 3/8", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	3.00	684.08	2,360.60
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 91 x 53 x 35 cm tipo nema 3R. Incluye: sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0,635 cm como mínimo	pza	1.00	12,915.00	14,981.40
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x70 amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pieza	1.00	2,075.18	2,407.21
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético derivado de 2x30 amps 10ka, 240v marca general electric o similar incluye zapatas, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	1,964.93	2,279.32
		Suministro e instalación de contactor 30 amps marca general electric o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	376.50	436.74
		ALUMBRADO DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES				0.00
		Suministro e instalación de poste metálico de 11 m. Incluye: nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	8,487.01	9,844.93
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.3 m de largo para alojar reflector definición en campo. Incluye: soportería, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	829.51	962.23
		Suministro e instalación de tapa para poste metálico de 2" x 4" color negro, Incluye: fijación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	785.42	911.09
		Suministro e instalación de base piramidal de 40 x 1.50 prefabricada marca multicrete o similar incluye apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	4,182.01	4,851.13
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm tipo alumbrado publico incluye acarreo, excavación, nivelación, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	2,162.29	5,016.51
		Elaboración de banco de ductos conformado por (1) poliducto de 41 mm RD 17 por medios mecánicos de 20 x 80 cm. Incluye: maquinaria, retiro de escombros, cinta de señalización de peligro, relleno con arena (20 cm), relleno con producto de la excavación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	45.00	214.18	11,180.20
		Suministro e instalación de cable cal. 6 xhhw-2 monopolar de aluminio grupo de 3 conductores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	40.00	31.40	1,456.96
		Suministro e instalación de cable xlp-drs cal. 4 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aereo Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación	m	120.00	82.84	11,531.33
SUB-TOTAL					69,847.40	

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-027

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES UBICADA EN C. JOSÉ FIERRO DE LA COL. PASO DEL NORTE (FOLIO PP 544)	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214. Incluye: ponchadoras mecánicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	8.00	39.36	365.26
		Suministro e instalación de zapata mecanica cal. 2 marca bundy incluye: tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	104.44	121.15
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector TFx2 LED 40k MVOLT YK DDxD Marca lithonia o similar. Incluye: conexiones, fijación, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	19,855.59	46,064.97
		MURETE PORTA PLACA				0.00
		Murete porta Placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de block de 20 x 20 x 40 cm, muro a base de block de 20x20x40 cm reforzado con acero, acabado fino con mortero, pintura vinil acrílica, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, rampa para acceso de 1'5 cm de espesor prometido, mano de bra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	15,338.05	17,792.14
		LIMPIEZA				0.00
		Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00	8.86	1,233.31
					SUB-TOTAL	65,576.83
					TOTAL	657,862.50

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE MAYO DEL 2021

CUENTA:
SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0191/21



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES UBICADA EN C. JOSÉ FIERRO DE LA COL. PASO DEL NORTE (FOLIO PP 544)	CHIHUAHUA	CONT	IT	657.86	657,862.50	657,862.50	1	OBRA	100%	MAYO	JUNIO	657,862.50
TOTAL					\$	657,862.50	\$	657,862.50	\$				

Arq. Carlos Aguilar García

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN