

FECHA: 22/MAR/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS							
No.	Espec.	Descripción	Cantidad de obra	Unidad	Precio Unitario Con Letra	Precio Unitario	Importe

I PAVIMENTOS							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

I PAVIMENTOS

1		Fresado de Carpeta asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreos, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	12,585.00	m2	QUINCE PESOS 37/100 MXN	15.37	193,431.45
2		Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M, del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	12,585.00	m2	SETENTA Y OCHO PESOS 13/100 MXN	78.13	983,266.05
3		Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M, del banco que elija el contratista para bacheo y/o renivelaciones TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	100.68	m3	TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 14/100 MXN	3,521.14	354,508.38

1,531,205.88

(*UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 88/100 MXN*)

1,531,205.88

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

(*UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 88/100 MXN*)

IVA (16.00%)

244,992.94

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

1,776,198.82

(*UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 MXN*)

C. FRANCISCO ALMENGOR SANCHEZ
GRUPO INDUSTRIAL TRES VÍAS S.A. DE C.V.