



MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO VILLA No. 2000 COL. DIVISIÓN DEL NORTE TELS. 435-46-79 Y 420-28-64 CHIHUAHUA, CHIH.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **Rehabilitación con mortero asfáltico calles de la colonia Guadalupe de la ciudad de Chihuahua**

	COLONIAS	TRAMO	AREA (M2)	COORDENADAS
	Col. Guadalupe	Varias Calles	6,640.00	

PRESUPUESTO DE OBRA

	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	IMPORTE1
1	Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cm. de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreos, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	6,640.00	\$14.70	\$97,608.00
2	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al 95% de su PVMM, del banco que elija el contratista de 2 cm. de espesor compactos TMA 3/8", con cemento asfáltico PG76 - 22, incluye: Riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 Lts/M2, suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabados con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	6,640.00	\$76.70	\$509,288.00
3	Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al 95% de su PVMM, del banco que elija el contratista para bacheo y/o renivelaciones TMA 3/8", con cemento asfáltico PG76 - 22, incluye: riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 Lts/M2, suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de las bases impregnadas, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabados con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3	53.00	\$3,720.00	\$197,160.00
				SUBTOTAL	\$804,056.00
				IVA	\$128,648.96
				TOTAL	\$932,704.96



MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO VILLA No. 2000 COL. DIVISIÓN DEL NORTE TELS. 435-46-79 Y 420-28-64 CHIHUAHUA, CHIH.

ATENTAMENTE

LAE ARMANDO MURO HERNANDEZ

Representante Legal

MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MURO PAVIMENTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO VILLA No. 2000
COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE
CHIHUAHUA, CHIH.