



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.  
BOULEVARD EL SAUCITO #6315  
COL. EL SAUCITO C.P. 31100  
CHIHUAHUA, CHIH. (614)-422-1330  
ADMINISTRACION@CONSTRUCTORAFIGOSA.COM

O B R A: "REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO  
TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."



FECHA: 9/ABR/2021  
FECHA INICIO: 13/ABR/2021  
FECHA TERMINO: 2/AGO/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 110 DIAS  
NATURALES  
LICITACION No. DOPM-04-2021

RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-11)

| No.                 | Espec. | Descripción | Cantidad de obra | Unidad | Precio Unitario Con Letra                                                                | Precio Unitario | Importe      |
|---------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| I.- PART PAVIMENTOS |        |             |                  |        |                                                                                          |                 |              |
|                     |        |             | 1.00             |        | TRES MILLONES<br>CUATROCIENTOS SIETE MIL<br>QUINIENTOS SETENTA Y DOS<br>PESOS 58/100 MXN | 3,407,572.58    | 3,407,572.58 |

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

(\*TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100 MXN\*)

3,407,572.58


IVA (16.00%)

545,211.61

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

3,952,784.19

(\*TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 MXN\*)



ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ  
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.

O B R A : "REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO  
TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-11)

| No.                | Espec. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad de obra | Unidad | Precio Unitario Con Letra                            | Precio Unitario | Importe      |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| I.- PAR PAVIMENTOS |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |                                                      |                 |              |
| E.P.-2             | 1      | Fresado de Carpetas asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreo, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,700.00        | m2     | QUINCE PESOS 79/100 MXN                              | 15.79           | 468,963.00   |
| E.P.-3             | 2      | Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista para bacheo y/o renovaciones TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.            | 243.17           | m3     | TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MXN | 3,289.52        | 799,912.58   |
| N°CTR°             | 3      | Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | 29,700.00        | m2     | SETENTA Y DOS PESOS 01/100 MXN                       | 72.01           | 2,138,697.00 |

|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| IMPORTE DE PAVIMENTOS                                                               |  |  |  |  |  |  | 3,407,572.58 |
| (*TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100 MXN*) |  |  |  |  |  |  |              |
| SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO                                                            |  |  |  |  |  |  | 3,407,572.58 |
| (*TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100 MXN*) |  |  |  |  |  |  |              |

IVA (16.00%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

(\*TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 MXN\*)

545,211.61  
3,952,784.19

ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ  
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.