

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



СИНУАНУА

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (FORMA E-1) "RESUMEN"

[illegible]

**** TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 58/100 M.N. ****

(1)

ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ

000061

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO 2018-2021



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL DEL 2018-2021

Lugar:
CHIHUAHUA, CHIH. A 15 DE ABRIL DE 2021

Licitación:

DOPM-13-2021

Descripción:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA
COLINAS DEL SOL TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4, DE LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (FORMA E-11))

No.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
I.- PARTIDA PAVIMENTOS							
1	E.P.-2	Fresado de Carpea asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreo, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	25,630.00	\$ 14.07	CATORCE PESOS 07/100 M.N.	\$ 360,614.10
2	E.P.-3	Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista para bacheo y/o renovaciones TMA 3/8", con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material péreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales péreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflores en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	207.00	\$ 3,500.09	TRES MIL QUINIENTOS PESOS 09/100 M.N.	\$ 724,518.63
3	N-CTR-CAR-1 04-006	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8", con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material péreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales péreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflores en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	25,630.00	\$ 70.02	SETENTA PESOS 02/100 M.N.	\$ 1,794,612.60

Total de PAVIMENTOS

** DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **

\$ 2'879,745.33

TOTAL DE HOJA : \$ 2'879,745.33

TOTAL ACUMULADO

(1)

ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

000062

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO 2018-2021



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH. A 15 DE ABRIL DE 2021
Licitación: DOPM-13-2021

Descripción: REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (FORMA E-11))				
No.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
				P.U. CON NUMERO
				PRECIO UNITARIO CON LETRA
				IMPORTE

\$ 2'879,745.33

I.V.A. \$ 460,759.25
Total \$ 3'340,504.58

** TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 58/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto
** DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **

(2)

000063

MER. EDITORAIONES Y TERMINACIONES DE C.V.
ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ
E LEGAL