

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No.1108, COL. CAMPESINA NUEVA C.P. 31410

AT'N
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR GENERAL

ATENCION A SU SOLICITUD, ME DIRIJO A USTED ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LAMPARAS Y CONDUCTORES
EN GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS

REFUERZO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ZONA OSCURA DE GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS					
No.	U.M.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	LUMINARIAS Y CABLEADO				
1.1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL RGB DISPLAY EZTOUCH MVOLT (PARA PROYECTOR DINÁMICO RGB-ATRIOS), INCLUYE HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERIA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1.00	\$ 57,966.00	\$ 57,966.00
1.2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO 8100 36LED RGB MVOLT FL YM RDM 12MDX BL(PARA PROYECTOR DIMÁMICO RGB-ATRIOS), INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERIA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1.00	\$ 64,778.00	\$ 64,778.00
1.3	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO RECTANGULAR LITHONIA OLSS (PARA PEDESTAL DE SEGURIDAD-ANDADORES) INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERIA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	12.00	\$ 7,200.00	\$ 86,400.00
1.4	M	DESMANTELADO, REUBICACION Y EXTENCIONES DE LINEA O CIRCUITOS DERIVADOS SEGÚN CONVENIENCIA DE INSTALACIONES Y NIVELES DE ILUMINACION, INCLUYE, MATERIALERS DE INTERCONEXION ELECTRICA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA OPERACIÓN.	500.00	\$ 20.00	\$ 10,000.00
1.5	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MONTAJE DE LAMPARA LITHONIA OLSS LEDSTEP LIGHT OUTDOOR. ELABORADA A BASE DE POLIN ESTRUCTURAL 6X2", PLACA DE ACERO 1/8" CON ACABADO DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA O GRIS OSCURO, INCLUYE, TORNILLERIA, MONTAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	12.00	\$ 1,550.00	\$ 18,600.00
1.6	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABE USO RUDO 3H CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	350.00	\$ 72.00	\$ 25,200.00
SUBTOTAL					\$ 262,944.00

NOTAS COMERCIALES

- Precios más I.V.A.
 - La garantía de los productos se ajusta a las Políticas y Procedimientos que marca el Fabricante.
- ESPERANDO QUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE SEA DE SU UTILIDAD, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ALCARACION AL RESPECTO.



ELECTRIFICACIONES Y TELECONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.
ING. JUAN CARLOS MEZA VALENZUELA