



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
BOULEVARD EL SAUCITO #6315
COL. EL SAUCITO C.P. 31100
CHIHUAHUA, CHIH. (614)422-1330
ADMINISTRACION@CONSTRUCTORAFIGOSA.COM



FECHA: 26/ABR/2021
FECHA INICIO: 28/ABR/2021
FECHA TERMINO: 25/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
NATURALES
LICITACION No. DOPM-15-2021

O B R A: "REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMOS
1, 2, 3, 4 Y 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-11)

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
I.- PARTIDA	PAVIMENTOS			1.00	2,778,756.6	DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN	2,778,756.60

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

(*DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN*)

2,778,756.60


IVA (16.00%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

444,601.06

(*TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 66/100 MXN*)

3,223,357.66



ING. OSCAR
CONSTRUC
V.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
BOULEVARD EL SAUCITO #6315
COL. EL SAUCITO C.P. 31100
CHIHUAHUA, CHIH. (614)-422-1330
ADMINISTRACION@CONSTRUCTORAFIGOSA.COM



O B R A : "REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMOS
1, 2, 3, 4 Y 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

FECHA: 26/ABR/2021
FECHA INICIO: 28/ABR/2021
FECHA TERMINO: 25/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
NATURALES
LICITACION No. DOPM-15-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-11)

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
I.- PARTIDA							
PAVIMENTOS							
1	E.P.-2	Fresado de Carpeta asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreo, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	22,800.00	16.10	DIECISÉIS PESOS 10/100 MXN	367,080.00
2	E.P.-3	Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M, del banco que elija el contratista para bacheo y/o renovaciones TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rapido a razon de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	183.00	3,560.20	TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 20/100 MXN	651,516.60
3	N-CTR-CAR-1-04-0 06/00- EP- 4	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M, del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rapido a razon de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	22,800.00	77.20	SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN	1,760,160.00

IMPORTE DE PAVIMENTOS 2,778,756.60

(*DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN*)

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 2,778,756.60

(*DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN*)

IVA (16.00%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

(*TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN*)

444,601.06
3,223,357.66

ING. OSCAR ALBERTO...
CONSTRUCTORA...
0 MXN*)