



Lugar:
CHIHUAHUA, CHIH. A 26 DE ABRIL DE 2021

Licitación:

DOPM-16-2021

Descripción:
REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACÍFICO TRAMO 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACION DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (FORMA E-11) "RESUMEN"

No.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
-----	----------------	-------------	--------	---------	--------------------	---------------------------	---------

I.- PARTIDA	PAYMENTOS
--------------------	------------------

Subtotal de Presupuesto

.. DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. ..

\$ 2'351,295.59

I.V.A. \$ 376,207.29

Total \$ 2727,502.88

... DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 88/100 M.N. **

(11)

000066

NOTE:

COMERCIALIZACIONES Y FARMACIAS, S.A. DE C.V.
ING. JUAN CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO 2018-2021

Lugar:
CHIHUAHUA, CHIH. A 26 DE ABRIL DE 2021

Licitación:
DOPM-16-2021

Descripción:
REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA
PACÍFICO TRAMO 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (FORMA E-11))

No.	ESPECIFICACIÓN	PAVIMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
-----	----------------	------------	-------------	--------	---------	--------------------	---------------------------	---------


1	E.P.-2	Fresado de Carpeta asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreo, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	19,200.00	\$	15 28	QUINCE PESOS 28/100 M.N.	\$ 293,376.00
---	--------	--	----	-----------	----	-------	--------------------------	---------------

2	E.P.-3	Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M. del banco que elija el contratista para bacheo y/o renivelaciones TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	157.15	\$	3 802.53	TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 53/100 M.N.	\$ 597,567.59
---	--------	--	----	--------	----	----------	--	---------------

3	N-CTR-CAR-1-04-006	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M. del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	19,200.00	\$	76.06	SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.	\$ 1'460,352.00
---	--------------------	---	----	-----------	----	-------	----------------------------------	-----------------

Total de PAVIMENTOS
** DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto



(1)

000067

MERPEDELLACIONES Y CARPETA LAS S.A. DE C.V.
ING. JUAN CESAR MONTAÑO RODRIGUEZ
REGISTRANTE LEGAL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO 2018-2021

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH. A 26 DE ABRIL DE 2021

Licitación: DOPM-16-2021

Descripción: REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO, TRAMO 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (FORMA E-11))					
No.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. CON NUMERO
					PRECIO UNITARIO CON LETRA
					IMPORTE

** DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **

I.V.A. \$ 376,207.29
Total \$ 2727,502.88

** DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 88/100 M.N. **

000068

(2)

ATENTAMENTE:

MERPEL, S. DE C.V. Y FILIALES, S.A. DE C.V.
ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ
PRESENTANTE LEGAL