

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

INSTALACION DE BARANDAL Y TRABAJOS ADICIONALES EN UNIDAD DEPORTIVA
FRENTE A INSTALACIONES DEL COBACH 21.

HOJA No. 1.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	INSTALACIÓN DE BARANDAL Y TRABAJOS ADICIONALES EN UNIDAD DEPORTIVA FRENTE A INSTALACIONES DEL COBACH 21□□□□				
1	ALBAÑILERIA				
1.01	RODAPIÉ A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VAR @ 20 CM, ACABADO APARENTE EN UNA DE SUS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	11.00	658.23	7,240.53
1	Total de ALBAÑILERIA		1.00	7,240.53	7,240.53
2	CANCHA DE USOS MULTIPLES				
2.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LÍNEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL DE 5 CM. DE ANCHO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	m	325.00	5.27	1,712.75
2	Total de CANCHA DE USOS MULTIPLES		1.00	1,712.75	1,712.75
3	PUERTAS Y HERRERIA				
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MULTIPANEL LISA DE 0.80 A 1.02 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTO, BATIENTE DE 1 1/2" DE ESPESOR Y ANTEPECHO COMPLEMENTO DE LA PUERTA A BASE DEL MISMO MATERIAL, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4"X3", PIJAS Y TAQUETES, TOPE DE PISO, SELLADOR PLÁSTICO EN TODO EL PERÍMETRO, 3 BISAGRAS DE LIBRO, GUARDAPOLVOS, SARDINEL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00	3,119.50	3,119.50
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MULTIPANEL LISA DE 0.80 A 1.02 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTO, BATIENTE DE 1 1/2" DE ESPESOR Y ANTEPECHO COMPLEMENTO DE LA PUERTA A BASE DEL MISMO MATERIAL, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4"X3", PIJAS Y TAQUETES, TOPE DE PISO, SELLADOR PLÁSTICO EN TODO EL PERÍMETRO, 3 BISAGRAS DE LIBRO, GUARDAPOLVOS, SARDINEL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	3,119.50	6,239.00
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A BASE DE COLUMNAS VERTICALES DE TUBO DE ACERO DE 1 M DE ALTURA DE 2" CED. 30 @ 1.22 M, 3 PERFILES TUBULARES HORIZONTAL DE 2" CED. 30 A 0.33 M Y 0.67 M Y 1.00 M S.N.P.T. INCLUYE: PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	105.00	1,001.08	105,113.40
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAP 	za	3.00	241.88	725.64

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

INSTALACION DE BARANDAL Y TRABAJOS ADICIONALES EN UNIDAD DEPORTIVA
FRENTE A INSTALACIONES DEL COBACH 21.

HOJA No. 2.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	PERILLA DE SEGURIDAD USO RUDO MCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
3.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS METÁLICAS. INCLUYE: PUERTA, PASADOR, ANCLAJE Y PINTURA DE ESMALTE ALTURA DE 1.85 M.	m2	12.40	1,005.72	12,470.93
3	Total de PUERTAS Y HERRERIA		1.00	127,668.47	127,668.47
4	BAÑOS				
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO CADET BCO. CON FLUXOMETRO MANUAL MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR. INCLUYE: PIJAS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	3.00	5,036.14	15,108.42
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARATON BLANCO. INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00	2,510.54	5,021.08
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SLOAN CON FLUXÓMETRO MANUAL O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00	6,268.14	12,536.28
4.04	BARRA DE CONCRETO EN LAVABO ACABADO PULIDO DE 0. 50 M DE ANCHO X Y 1.30 M DE LARGO, 0.10 M ESPESOR F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON PARRILLA DE VS NO 3 @15CM AMBOS SENTIDOS.	pza	2.00	592.12	1,184.24
4.05	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC HIDRÁULICO 1/2 ". INCLUYE: ZANJEADO, ACCESORIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, CONEXIONES, RELLENO COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	180.00	69.94	12,589.20
4.06	REGISTRO HIDRÁULICO DE 30X50 DE ADOBÓN REPELLADO Y ALTURA PROMEDIO DE 80 CM. INCLUYE: TAPA DE FO.FO. Y APLANADO EN INTERIORES.	pza	2.00	517.56	1,035.12
4.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO TIPO ROTOPLAS DE 1100 LTS. INCLUYE: FLOTADOR, TUBERÍA DE COBRE VÁLVULA, LLAVE DE PASO, BASE PARA TINACO A BASE DE PTR DE 1 1/2" CON PATAS DE 25 CM, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	5,495.33	5,495.33
4	Total de BAÑOS		1.00	52,969.67	52,969.67

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

INSTALACION DE BARANDAL Y TRABAJOS ADICIONALES EN UNIDAD DEPORTIVA
FRENTE A INSTALACIONES DEL COBACH 21.

HOJA No. 3.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
5	EXPLANADA				
5.01	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, COLADO EN FRANJAS NO MAYORES A 4 M. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE , MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MEMBRANA DE CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	278.00	380.16	105,684.48
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA MARCA DE ACERO MOD-CLASICO A 1.50 MTS DE ALTO C-16 ESTRUCTURADA CON POSTES BASE DE 2 1/4 X 2 1/4 CAL-14 C/FLANCHE 4X4 SOLDADO AL MISMO INCLUYE HERRAJEASI COMO DETALLADO DE PINTURA.	m	45.00	1,547.46	69,635.70
5.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SEMI PULIDO DE 0.07CMS RESISTENCIA FC= 200KG/CM2 PARA LA PROTECCION DE TALUDES , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	466.00	440.51	205,277.66
5.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINO ALEPO DE 2 PULGADAS DE TALLO Y UNA ALTURA DE 2 MTS.INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EXCAVACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACION.	pza	11.00	2,932.48	32,257.28
5	Total de EXPLANADA		1.00	412,855.12	412,855.12
	Total de INSTALACIÓN DE BARANDAL Y TRABAJOS ADICIONALES EN UNIDAD DEPORTIVA FRENTE A INSTALACIONES DEL COBACH 21□□□□		1.00	602,446.54	602,446.54
Subtotal de Presupuesto					602,446.54
				I.V.A.	96,391.45
				Total	698,837.99

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL.