

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

FECHA: 23/05/2021
LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.
COTIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA MIRADOR (TRAMO 1 Y 2), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL					
No.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. CON NUMERO PRECIO UNITARIO CON LETRA IMPORTE

I. PARTIDA REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN COLONIA MIRADOR					
PAVIMENTOS					
1	Fresado de Carpeta asfaltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreos, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	14,488.46	\$ 14.62	CATORCE PESOS 62/100 M.N. \$ 211,821.29
2	Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M, del banco que elija el contratista para bacheo y/o nivelaciones TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rapido a razon de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	116.00	\$ 3,822.15	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 M.N. \$ 443,369.40
3	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M, del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rapido a razon de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	14,488.46	\$ 76.43	SETENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. \$ 1'107,353.00

Total de PAVIMENTOS
** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **

TOTAL DE HOJA : \$ 1'762,543.69
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'762,543.69

RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL						
No.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA
Total de REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN COLONIA MIRADOR						
** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **						
** DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 68/100 M.N. **						
						\$ 1'762,543.69
						\$ 1'762,543.69
						I.V.A. \$ 282,006.99
						Total \$ 2'044,550.68

