




Jidasa Construcciones S.A de C.V

FECHA: 29/04/2021

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: MURO DE MAMPOSTERIA PARA CONTENCIÓN CON PIEDRA (15 MTS LARGO)

CLAVE	CONCEPTO	COMUNIDAD		NUEVO MAJALCA	
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
MATERIALES					
1	Trazo y nivelación de terreno para desplante, estableciendo niveles, ejes y lo necesario para que permita un buen trazo, Incluye: equipo, mano de obra, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	67.50	\$ 16.48	\$ 1,112.40
2	Excavaciones, por unidad de obra terminada en cortes a cielo abierto en terreno natural para preparar la sección de acuerdo a lo indicado en proyecto, cuando el material se desperdicie, en cualquier tipo de material según sea su clasificación. Incluye: extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo libre, descarga y depósito del material al lugar fuera de la obra y afinamiento de los cortes.	m3	190.00	\$ 174.13	\$ 33,084.70
3	Suministro y colocacion de muro de mamposteria de piedra del banco que elija el contratista, asentada con mortero cemento-arena, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	280.00	\$ 3,117.07	\$ 872,779.60
4	Suministro y colocacion de drenes en muro de mamposteria a base de tubo de pvc de 4".	m	75.00	\$ 173.20	\$ 12,990.00
5	Relleno de zanjas con material "a" y/o "b" incluye selección del material producto de banco, incluye acarreo locales en carretilla hasta 20 mts del lugar de disposición, apisonado y compactado con compactador bailarina con agua en capa de 0.20 mts de espesor al 95% de la prueba proctor estándar. Incluye: herramienta, equipo y mano de obra.	m3	204.00	\$ 462.85	\$ 94,421.40



ING. JIMMY A. DZUL GONGORA
JIDASA CONSTRUCCIONES SA DE CV

SUBTOTAL \$ 1,014,388.10
IVA \$ 162,302.10
TOTAL \$ 1,176,690.20