

CONSTRUCCIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO A MAJALCA, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

FECHA: 22 DE ABRIL 2021
FECHA DE INICIO: 26 DE ABRIL 2021
FECHA DE TERMINACION: 09 DE JUNIO DE 2021
DURACION: 45 DIAS NATURALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



SIROVIAL S.A. DE C.V.
FUENTES MARES#2603 COL. VETERANOS
TEL OFICINA (614) 1789537
SIR090806QG9
ventas.sirovial@gmail.com

PRESUPUESTO DE OBRA				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
Total:				

CONSTRUCCIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO A MAJALCA, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

1	DEFENSA METALICA			
1	Excavaciones a mano en material "B" en cepas en seco y/o saturado, de 0.00 a 3.00m de profundidad, por unidad de obra terminada, Incluye desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeo de achique en caso necesario, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería.	m3	11.50	\$235.00

\$2,702.50

Total: ** DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 50/100 MXN **

2	Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de F'c=150 kg/cm2, acabado a vuelta de plana, utilizado en PLANTILLA DE 5 cm de espesor. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	11.50	\$3,248.00
---	--	----	-------	------------

\$37,352.00

Total: ** TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN **

3	Suministro y Colocación de defensa Metálica de dos crestas de acero galvanizado Cal. 12 (Tramos de 2.90 mts), Incluye: Poste Viga IPR de 6"x4" de 1.75 mts, de longitud colocados @ 4.00 mts, mensula reflejante en lamina galv cal 16 color amarillo alta intensidad, terminal para defensa metálica de tres crestas y tornillería hexagonal	m	460.00	\$2,354.00
---	--	---	--------	------------

\$1,082,840.00

Total: ** UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN **

1 Total de DEFENSA METALICA

** UN MILLÓN CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN **

1,122,894.50

2 SEÑALAMIENTO

5	Obras y Dispositivos diversos (OD), por unidad de obra terminada OD-12 de 76x90cm (indicadores de curva peligrosa) DOBLE CARA, Incluye materiales, colocación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su	pieza	75.00	\$2,198.00
---	---	-------	-------	------------

\$164,850.00

C. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
SIROVIAL S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO A MAJALCA, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

FECHA: 22 DE ABRIL 2021
FECHA DE INICIO: 26 DE ABRIL 2021
FECHA DE TERMINACION: 09 DE JUNIO DE 2021
DURACION: 45 DIAS NATURALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA




SIROVIAL S.A. DE C.V.
FUENTES MARES#2603 COL. VETERANOS
TEL OFICINA (614) 1789537
SIR090806QGG9
ventas.sirovial@gmail.com

PRESUPUESTO DE OBRA				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
Total:				

correcta ejecución
Total: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN **
2 Total de SEÑALAMIENTO
** CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 MXN **

Total de CONSTRUCCIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO A MAJALCA, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
\$1,287,744.50
** UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN

Subtotal de Presupuesto
IVA 16.00 % \$206,039.12
Total \$1,493,783.62
\$1,287,744.50
** UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.



C. RAUL FERNANDO SI FUENTES RODRIGUEZ
SIROVIAL S.A. DE C.V.