



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
BOULEVARD EL SAUCITO #6315
COL. EL SAUCITO C.P. 31100
CHIHUAHUA, CHIH. (614)-422-1330
ADMINISTRACION@CONSTRUCTORAFIGOSA.COM

O B R A: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PAVIMENTOS DE LA ZONA UNO (1) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

FECHA: 3/MAY/2021
FECHA INICIO: 10/MAY/2021
FECHA TERMINO: 7/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

LUCTACION No.

CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-11)						
No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE

1.-	BACHEO CALIENTE					
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-30, MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", CUADREO CON PICO MANUAL PARA BACHES MENORES DE UN M2. Y CORTE CON DISCO PARA BACHES MAYORES DE 1 M2., LIMPIEZA DEL AREA, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DE LA BASE EXISTENTE, CARGA, REMOCION Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS DEL MATERIAL SOBRANTE Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	m3	440.00	4,065.84	CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 MXN	1,788,969.60

IMPORTE DE BACHEO CALIENTE 1,788,969.60

(*UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN*)

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 1,788,969.60

(*UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN*)

IVA (16.00%) 286,235.14

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 2,075,204.74

(*DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 74/100 MXN*)



ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.