



MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO VILLA No. 2000 COL. DIVISIÓN DEL NORTE TELS. 435-46-79 Y 420-28-64 CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN PRIV. MIGUEL BARRAGÁN ENTRE LOS DOMICILIOS CON

Presupuesto de Obra

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
REDUCTOR DE VELOCIDAD					
1	Reductor de velocidad en Priv. Miguel barragan entre los numeros 7520 y 1718 de la colonia Fracc. Romanza de la Ciudad de Chihuahua, a base de mortero asphaltico, con una altura de 0.07m y 1.50m de seccion, ver detalle.	ml	8.00	\$491.37	\$3,930.96
2	Suministro y aplicación de recubrimiento de superficies, en cruces peatonales, rayas en reductores viales. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	4.00	\$335.75	\$1,343.00
3	Señales preventiva SP-41 (Tope) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5m de tableros con material retroreflejante. Incluye suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, anclajes, colocación y todo lo necesario para su su correcta ejecución. Por unidad de obra terminada.	pza	2.00	\$1,982.75	\$3,965.50
TOTAL REDUCTOR DE VELOCIDAD					\$9,239.46
SUB TOTAL					\$9,239.46
IVA					\$1,478.31
TOTAL					\$10,717.77

Empresa Certificada en Normativa de Regulación Ambiental