

MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV

OBRA: REHABILITACION DE CAPA DE RODAMIENTO EN CAMINO ACCESO AL EJIDO
COMUNIDAD DE EL FARO DEL KM0+00 AL 1+500

FECHA: 26 ABRIL DEL 2021

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CAPA DE RODAMIENTO EN CAMINO ACCESO AL EJIDO COMUNIDAD DE EL FARO DEL KM 0+00 AL 1+500					
PAVIMENTACION					
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CM DE ESPESOR COMPACTOS AL 95% TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" AGREGADO GRUESO Y ASFALTO TIPO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO: INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60, LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **	M2	11,000.00	85.26	937,860.00
2	CONCRETO ASFALTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU PVMM, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA PARA BACHEO Y/O RENIVELACIONES TMA 3/8" CON CEMENTO ASFALTICO PG 76-22 INCLUYE: RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.50 L/M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE PLANTAS, ALIMENTACION DE LAS PLANTAS, CRIBADOS Y DESPERDICIOS, TRITURACION PARCIAL O TOTAL, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES, ACARREOS LOCALES, FORMACION DE ALMACENAMIENTOS, SECADO DEL MATERIAL PETREO Y CLASIFICACION, DOSIFICACION, CALENTAMIENTOS, MEZCLADO DE LOS MATERIALES PETREOS Y CEMENTOS ASFALTICOS, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA TENDIDO Y COMPACTACION AL GRADO FIJADO, CHAFLANES EN ORILLAS DE CARPETA Y ACABADO CON RODILLO LISO, SONDEOS PARA VERIFICACION DE ESPESOR Y COMPACTACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. **	M3	52.50	4,210.00	221,025.00
Total de REHABILITACION DE CAPA DE RODAMIENTO EN CAMINO ACCESO AL EJIDO COMUNIDAD DE EL FARO DEL KM 0+00 AL 1+500					1'158,885.00
** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					1'158,885.00
** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **					
				I.V.A.	185,421.60
				Total	1'344,306.60
** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N. **					