



BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
BCO000627599

Domicilio: Calle Paseos de Casas Grandes #14306
Col. Paseos de Chihuahua C.P. 31125
Tel. Oficina: (614) 481 56 23
Email: baorconstrucciones@gmail.com

CATALOGO DE CONCPETOS

Cl:	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	IMPORTE
	Rehabilitación de Kinder Carmen Meza de Hernandez en Parque Lerdo (FOLIO PP 374)					
I	PRELIMINARES					
1	Retiro de sanitarios existentes sin recuperación. Incluye: equip. herramienta, mano de obra, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$ 536.58	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.	\$ 2,146.32
2	Retiro de lavamanos existentes sin recuperación. Incluye: equip. herramienta, mano de obra, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$ 536.58	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.	\$ 3,219.48
	Total de PRELIMINARES					\$ 5,365.80
	** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **					
II	INTERVENCIÓN EN REMODELACIÓN					
3	Pintura vinílica en interior y exterior, aplicada en muros y plafones una altura de 0.00 a 4.00 m, Mca Osel Plata, Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5: 1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	2,300.00	\$ 60.17	SESENTA PESOS 17/100 M.N.	\$ 138,391.00
4	Impermeabilización en frío de muro a base de impertex a razón c 1.5 litros por m2 o similar, Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00	\$ 175.85	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.	\$ 21,102.00
5	Reparación de grietas en losa, con resina epoxica marca Sika similar, Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	4.00	\$ 551.34	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 2,205.36
6	Suministro y colocación de inodoros para niños marca Natur Planet o similar. Incluye: accesorios, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 4,804.77	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 77/100 M.N.	\$ 9,609.54
7	Suministro y colocación de Sanitario Cadet blanco Marca America Standard o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	2.00	\$ 4,804.77	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 77/100 M.N.	\$ 9,609.54
8	Suministro y colocación de Lavabo tipo ovalin para empotr. American Standard o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, llave, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	6.00	\$ 3,000.80	TRES MIL PESOS 80/100 M.N.	\$ 18,004.80
	Total de INTERVENCIÓN EN REMODELACIÓN					\$ 198,922.24
	** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N. **					

ING. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL



BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
BCO000627599

Domicilio: Calle Paseos de Casas Grandes #14306
Col. Paseos de Chihuahua C.P. 31125
Tel. Oficina: (614) 481 56 23
Email: baorconstrucciones@gmail.com

CATALOGO DE CONCPETOS

Cl:	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	IMPORTE
III	EQUIPAMIENTO					
9	Suministro y colocación de juego infantil de 5.10L, 5.00 A, 4.40 A postes de 3" cal 16, piso de acero troquelado, barandal de tubo 1" cal. 16, accesorios en plástico de color, techo lamina calibre 16 Mod. EOS-515 7.0 (UTAH) Mca. Jumbo o similar (edad de 4 a 10 años). Incluye: preparación del área, equipo, maniobras, herramienta, mano de obra, instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 199,778.27	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.	\$ 199,778.27
10	Suministro y colocación de cinta de PVC color verde sobre mal ciclónica existente de 2 m a 3m de alto aprox. Incluye: preparación del área, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00	\$ 288.82	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.	\$ 57,764.00
11	Muerto de concreto pobre de 30 x 30 x 40cm f'c=150kg/cm. Incluye: excavación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	20.00	\$ 641.61	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.	\$ 12,832.20
12	Suministro y colocación de calefactor de Pared Heat Wave por Gas LP con 3 radiantes Mca. Heatwave o similar incluye conexión a línea de gas a base de manguera flexible de 50 cm, accesorios, válvulas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$ 5,767.59	CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.	\$ 5,767.59
13	Suministro y colocación de tubería de gas a base de cobre de 1/2" mm. Incluye: soldadura, conexiones, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	14.00	\$ 678.27	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.	\$ 9,495.78
14	Mural exterior de pintura vinílica con figuras infantiles de 10 m x m, detalle según proyecto. Incluye: sellador previo para aumentar la durabilidad, preparación de la superficie, pintura necesaria, recubrimiento posterior a la pintura, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 9,944.79	NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.	\$ 19,889.58
15	Mural exterior de pintura vinílica con figuras infantiles de 20 m x m, detalle según proyecto. Incluye: sellador previo para aumentar la durabilidad, preparación de la superficie, pintura necesaria, recubrimiento posterior a la pintura, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 18,199.45	DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 18,199.45
Total de EQUIPAMIENTO						\$ 323,726.87
** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 87/100 M.N. **						
IV	INSTALACIÓN DE ALARMAS					
16	Suministro y colocación de panel de alarma Neo HS2032 con teclado de iconos fijos. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 4,703.13	CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 13/100 M.N.	\$ 4,703.13

ING. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL



BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
BCO000627599

Domicilio: Calle Paseos de Casas Grandes #14306
Col. Paseos de Chihuahua C.P. 31125
Tel. Oficina: (614) 481 56 23
Email: baorconstrucciones@gmail.com

CATALOGO DE CONCPETOS

Cl:	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	IMPORTE
17	Suministro y colocación de batería de 12 Vcd; 4.5 Ah para aplicaciones en sistemas de Respaldo. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 2,351.58	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.	\$ 2,351.58
18	Suministro y colocación Sirena de 2 tonos 30 W/ sonido de 118db Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 1,928.08	UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N.	\$ 1,928.08
19	Suministro y colocación de transformador 16Vca 40VA. Incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 2,351.58	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.	\$ 2,351.58
20	Suministro y colocación de Detector PIR QUAD digital. Incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12.00	\$ 661.53	SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.	\$ 7,938.36
21	Suministro y colocación de contacto magnético para puertas ventanas. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	26.00	\$ 235.15	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.	\$ 6,113.90
22	Suministro y colocación de Cableado de alarma. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	80.00	\$ 64.94	SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.	\$ 5,195.20
Total de INSTALACIÓN DE ALARMAS						\$ 30,581.83
** TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **						
Total de Rehabilitación de Kinder Carmen Meza de Hernandez en Parque Lerdo (FOLIO PP 374)						\$ 558,596.74
** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 558,596.74
** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. **						
						I.V.A. 16% \$ 89,375.48
						Total \$ 647,972.22
** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. **						

ING. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL