



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

O B R A : "REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AVENIDAS DE LA ZONA SUR OESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
BOULEVARD EL SAUCITO #6315
COL. EL SAUCITO C.P. 31100
CHIHUAHUA, CHIH. (614)-422-1330
ADMINISTRACION@CONSTRUCTORAFIGOSA.COM



FECHA: 31/MAY/2021
FECHA INICIO: 4/JUN/2021
FECHA TERMINO: 2/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS
NATURALES
LICITACIÓN No.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Espec.	Descripción	Cantidad de obra	Unidad	Precio Unitario Con Letra	Precio Unitario	Importe
I PAVIMENTOS							
1		Fresado de Carpetas asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, cargas, acarreo, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	13,940.00	m2	QUINCE PESOS 37/100 MXN	15.37	214,257.80
2		Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista para bacheo y/o renovaciones TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	13,940.00	m2	SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN	78.80	1,098,472.00
3		Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	123.61	m3	TRES MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 11/100 MXN	3,516.11	434,626.36

IMPORTE DE PAVIMENTOS

1,747,356.16

(*UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 MXN*)

II SEÑALAMIENTO

4		Suministro de pintura tráfico con la calidad y las características indicadas en la especificación particular correspondiente, en color blanco y/o amarillo, . Incluye: suministro de los materiales L.A.B.	90.00	lt	CIENTO DOS PESOS 88/100 MXN	102.88	9,259.20
5		Recubrimiento de superficies con pintura, por unidad de obra terminada sobre de pavimento: raya de 12 cm a 14 cm, de acuerdo a proyecto. Incluye: limpieza de la superficie, alineamiento, trazo y aplicación de la pintura señalamiento preventivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,550.00	ml	ONCE PESOS 15/100 MXN	11.15	17,282.50



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA: 31/MAY/2021
FECHA INICIO: 4/JUN/2021
FECHA TERMINO: 2/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
NATURALES
LICITACION N°:

O B R A: "REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AVENIDAS DE LA ZONA SUR OESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
BOULEVARD EL SAUCITO #6315
COL. EL SAUCITO C.P. 31100
CHIHUAHUA, CHIH. (614)-022-1330
ADMINISTRACION@CONSTRUCTORAFIGOSA.COM

CATALOGO DE CONCEPTOS					
No.	Espec.	Descripción	Cantidad de obra	Unidad	Precio Unitario Con Letra
Importe			Precio Unitario	Importe	
(*VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 70/100 MXN*)			26,541.70	26,541.70	

1,773,897.86

(*UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 86/100 MXN*)

IVA (16.00%)

283,823.66

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

2,057,721.52

(*DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIÚNPESOS 52/100 MXN*)

