



CONSTRUNAJA

S.A. DE C.V.

PRIV. DE GONZALEZ ORTEGA # 6304
COLONIA LAGOS C. P. 31140

TEL. Y FAX (614) 419-05-55
CHIHUAHUA, CHIH.

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

REHABILITACION DE ESCUELA ELOY S. VALLINA
C. GOMEZ MORIN S/N, COL. SANTO NIÑO.
(FOLIO PP 289)

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REHABILITACION DE ESCUELA ELOY S. VALLINA C. 27 GOMEZ MORIN S/N, COL. SANTO NIÑO. (FOLIO PP 289)					
I	PRELIMINARES				
1	Demoliciones, por unidad de obra terminada concreto hidráulico: simple (banquetas y guarniciones), Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra a lugar autorizado, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	25.00	\$ 659.99	\$ 16,499.75
Total de PRELIMINARES				\$	16,499.75
** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **					
II	ALBAÑILERIA				
2	Piso de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 10 de espesor, acabado escobillado, Incluye: curacretó, malla electrosoldada 6-6/10-10, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	311.42	\$ 384.00	\$ 119,585.28
3	Rampa de concreto hidráulico en esquinas perimetra de la banqueta peatonal de 10 cm de espesor de f'c=150 kg/cm2, acabado rayado y aristas terminadas con volteador, juntas de 5 cm, Incluye: curado, cimbra perimetral, cimbrado, descimbrado, preparación de la superficie, humedecido de la misma, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	m2	40.00	\$ 383.99	\$ 15,359.60
4	Suministro y aplicación de recubrimiento superficies con logotipo de accesibilidad. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	4.00	\$ 2,760.00	\$ 11,040.00
5	Guarnición trapezoidal de 40 cm de base, 30 cm alto y 15 cm de corona a base de concreto hidráulico de resistencia F'c=200 kg/cm2, cimbra aparente a una cara Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración.	m	200.00	\$ 263.98	\$ 52,796.00
Total de ALBAÑILERIA				\$	198,780.88
** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 88/100 M.N. **					
III	CANCHA				
				TOTAL DE HOJA :	\$ 215,280.63
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 215,280.63



CONSTRUNAJA

S. A. DE C. V.

PRIV. DE GONZALEZ ORTEGA # 6304
COLONIA LAGOS C. P. 31140

TEL. Y FAX (614) 419-05-55
CHIHUAHUA, CHIH.

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

REHABILITACION DE ESCUELA ELOY S. VALLINA
C. GOMEZ MORIN S/N, COL. SANTO NIÑO.
(FOLIO PP 289)

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Suministro e instalación de recubrimiento superficie con GP Cushion Pro System 10 vaciado en sitio, carpeta acojinada de 12 mm de grosor total, compuesto por una carpeta de compresión de 9mm de grosor a base de caucho SBR negro, granulometría 1-3 mm, mezclado con resinas con poliuretano monocomponente en proporción de 1.5kg/m2, una carpeta de tracción, una carpeta de tracción de 3 mm compuesta de gránulos de EPDM ambas carpetas tanto de compresión como de tracción serán tendidas en forma manual, una capa de GP CUSHION (sellado acrílico fortificado con partículas de caucho), dos capas de GP TOP FINISH color (pintura texturizada 100% acrílica altamente pigmentada para protección contra rayos U.V.), en colores a elejir. Incluye: trazo de líneas de juego, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su instalación.	m2	740.00	\$ 1,003.58	\$ 742,649.20
Total de CANCHA ** SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **					\$ 742,649.20
IV	MURETE PARA PLACA				
7	Suministro y colocacion de Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, rampa para acceso de 15 cm de espesor promedio, Incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00
Total de MURETE PARA PLACA ** SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **					\$ 7,800.00
V	LIMPIEZA				
8	Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante a lugar fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,390.00	\$ 9.47	\$ 13,163.30
Total de LIMPIEZA ** TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **					\$ 13,163.30
Total de REHABILITACION DE ESCUELA ELOY S. VALLINA C. 27 GOMEZ MORIN S/N, COL. SANTO NIÑO. (FOLIO PP 289) ** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **					\$ 978,893.13
Subtotal de Presupuesto ** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **					\$ 978,893.13
TOTAL DE HOJA :					\$ 763,612.50
TOTAL ACUMULADO :					\$ 978,893.13



CONSTRUNAJA

S.A. DE C.V.

PRIV. DE GONZALEZ ORTEGA # 6304
COLONIA LAGOS C. P. 31140

TEL. Y FAX (614) 419-05-55
CHIHUAHUA, CHIH.

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

REHABILITACION DE ESCUELA ELOY S. VALLINA
C. GOMEZ MORIN S/N, COL. SANTO NIÑO.
(FOLIO PP 289)

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				Impuesto \$	156,622.90
				Total \$	1'135,516.03

** UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 03/100 M.N. **

