

CATALOGO DE CONCEPTOS.						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AVENIDAS DE LA ZONA NOR ESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.						
I	PAVIMENTOS					
1	Fresado de Carpetas asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreo, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	13,800.00	\$ 22.59	VEINTIDOS PESOS 59/100 M.N.	\$ 311,742.00
2	Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M. del banco que elija el contratista para bacheo y/o renovaciones TMA 3/8", con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafilanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	13,800.00	\$ 82.21	OCHENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.	\$ 1'134,498.00
3	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M.M. del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8", con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafilanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	111.11	\$ 2,124.36	DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N.	\$ 238,037.64
Total de PAVIMENTOS				\$ 1'682,277.64		
** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **						
II	SEÑALAMIENTO					
4	Suministro de pintura tráfico con la calidad y las características indicadas en la especificación particular correspondiente, en color blanco y/o amarillo, . Incluye: suministro de los materiales L.A.B.	lt	90.00	\$ 115.74	CIENTO QUINCE PESOS 74/100 M.N.	\$ 10,416.60
5	Recubrimiento de superficies con pintura, por unidad de obra terminada sobre de pavimento: raya de 12 cm a 14 cm, de acuerdo a proyecto. Incluye: limpieza de la superficie, alineamiento, trazo y aplicación de la pintura señalamiento preventivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1,500.00	\$ 9.21	NUEVE PESOS 21/100 M.N.	\$ 13,815.00
TOTAL DE HOJA :				\$ 1'706,509.24		
TOTAL ACUMULADO :				\$ 1'706,509.24		

ING. JAIME JAVIER SOLÍS VEGA
REPRESENTANTE LEGAL

--HOJA No. 1--
Calle Bosques del Rey # 1848, Col. Los Sicomoros
C.P. 31205, Tel. 2 60 47 77. RFC: SCO-091026-IPO
Email: stahlconstrucciones@yahoo.com.mx

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO
EN AVENIDAS DE LA ZONA NOR ESTE
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
F. DE INICIO: 14 DE JUNIO DEL 2021
PLAZO: 45 D.N.
F. DE TERMINACION: 28 DE JULIO DEL 2021
ADJUDICACION DIRECTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2021

CATALOGO DE CONCEPTOS.					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
Total de SEÑALAMIENTO					
** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AVENIDAS DE LA ZONA NOR ESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA					
** UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					
** UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. **					
16 % I.V.A.					
Total					

** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N. **

ING. JAIME JAVIER SOLIS VECA
REPRESENTANTE LEGAL

--HOJA No. 2--
Calle Bosques del Rey # 1848, Col. Los Sicomoros
C.P. 31205, Tel. 2 60 47 77. RFC: SCO-091026-IPQ
Email: stahlconstrucciones@yahoo.com.mx