



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
BOULEVARD EL SAUCITO #6315
COL. EL SAUCITO C.P. 31100
CHIHUAHUA, CHIH. (614)-422-1330
ADMINISTRACION@CONSTRUCTORAFIGOSA.COM

O B R A : "REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AVENIDAS DE LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."



FECHA: 31/MAY/2021
FECHA INICIO: 4/JUN/2021
FECHA TERMINO: 2/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS
NATURALES
LICITACION No.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Espec.	Descripción	Cantidad de obra	Unidad	Precio Unitario Con Letra	Precio Unitario	Importe
I PAVIMENTOS							
1		Fresado de Carpeta asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreos, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	14,040.00	m2	QUINCE PESOS 37/100 MXN	15.37	215,794.80
2		Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista para bacheo y/o renovaciones TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rapido a razon de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	14,040.00	m2	SETENTA Y OCHO PESOS 79/100 MXN	78.79	1,106,211.60
3		Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rapido a razon de 0.5 l/m2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	124.12	m3	TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 75/100 MXN	3,515.75	436,374.89

1,758,381.29

IMPORTE DE PAVIMENTOS

(*UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100 MXN*)

II SEÑALAMIENTO

4		Suministro de pintura tráfico con la calidad y las características indicadas en la especificación particular correspondiente, en color blanco y/o amarillo, . Incluye: suministro de los materiales L.A.B.	95.00	lt	CIENTO DOS PESOS 87/100 MXN	102.87	9,772.65
5		Recubrimiento de superficies con pintura, por unidad de obra terminada, de pavimento: raya de 12 cm a 14 cm, de acuerdo a proyecto. Incluye: suministro de materiales, pintura, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,600.00	ml	ONCE PESOS 15/100 MXN	11.15	17,840.00

ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA: 31/MAY/2021
FECHA INICIO: 4/JUN/2021
FECHA TERMINO: 2/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
NATURALES
LICITACION No.

O B R A: "REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AVENIDAS DE LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
BOULEVARD EL SAUCITO #6315
COL. EL SAUCITO C.P. 31100
CHIHUAHUA, CHIH. (614)-422-1330
ADMINISTRACION@CONSTRUCTORAFIGOSA.COM

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Espec.	Descripción	Cantidad de obra	Unidad	Precio Unitario Con Letra	Precio Unitario	Importe
-----	--------	-------------	------------------	--------	---------------------------	-----------------	---------

27,612.65

IMPORTE DE SEÑALAMIENTO
(*VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 65/100 MXN*)

1,785,993.94

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

(*UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 MXN*)


IVA (16.00%)

285,759.03

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

2,071,752.97

(*DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 MXN*)



ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.