

REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PASO
INFERIOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA.
F. DE INICIO: 21 DE JUNIO DEL 2021
PLAZO: 45 D.N.
F. DE TERMINACION: 04 DE AGOSTO DEL 2021
ADIUDICACION

FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2021

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra

REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PASO INFERIOR DE AV. INDEPENDENCIA

I PAVIMENTACION

1	Fresado de carpeta asfáltica existente de 2.5cm de espesor por unidad de obra terminada. Incluye equipo, mano de obra retiro de materiales fuera de la obra, barrido y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,800.00	\$	29.13 VEINTINUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$	110,694.00
2	Emulsión catiónica de rompimiento rápido, con residuo asfáltico de sesenta por ciento (ECR-60%) a razón de 0.6 lt/m ² empleada en riego de liga, según N.CTR.CAR.1.04.005. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	lt	2,280.00	\$	10.20 DIEZ PESOS 20/100 M.N.	\$	23,256.00
3	Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de la prueba Proctor, del banco que elija el contratista de 2.5 cm de espesor compacto TMA 3/8". Incluye suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamiento, secado del material pétreo y clasificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en onillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	95.00	\$	2,823.78 DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 78/100 M.N.	\$	268,259.10
4	Suministro y colocación de Riego Negro en carpeta, a base de emulsión catiónica de rompimiento rápido (ECR-60%) a razón de 0.6 lt/m ² . Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	lt	2,280.00	\$	16.01 DIECISEIS PESOS 01/100 M.N.	\$	36,502.80

Total de PAVIMENTACION
** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 90/100 M.N. **

II SEÑALAMIENTO

II.1 OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS

5	Obras y Dispositivos diversos (OD), por unidad de obra terminada Viaeta de 10x10cm con un reflejante color blanco a una pza	pza	108.00	\$	64.19 SESENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.	\$	6,932.52
---	---	-----	--------	----	--	----	----------

TOTAL DE HOJA : \$ 445,644.42
TOTAL ACUMULADO : \$ 445,644.42

LICENCIADA LINDAY MENDEZ MARISCAL
REPRESENTANTE LEGAL

No. HOJA 1-
Calle Fresno No. 604, Col. Granjas
CP 51100, TEL. 611 4 25 70 03
Email: trak@departamentocable.com
RFC: CTF-130224-Y40

REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PASO
INFERIOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA.
F. DE INICIO: 21 DE JUNIO DEL 2021
PLAZO: 45 D.N.
F. DE TERMINACION: 04 DE AGOSTO DEL 2021
ADJUDICACION

FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2021

CATALOGO DE CONCEPTOS				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario P. U. en letra

carra. Incluye materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación.

Total de OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS
** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **

11.2 RECUBRIMIENTO CON PINTURA

7 Suministro y aplicación de raya separadora de carriles continua de 12 cm de ancho. Incluye suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, alirracenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T

Total de RECUBRIMIENTO CON PINTURA

** CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N. **

Total de SEÑALAMIENTO

** SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **

Total de REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PASO INFERIOR DE AV. INDEPENDENCIA

** QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **

** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **

16 % I.V.A. \$ 80,536.23
Total \$ 583,887.65

LIC. NUBIA LINDAY NIENDEZ MARISCAL
REPRESENTANTE LEGAL

—No. HOJA 2—
Calle Fresno No. 605, Col. Granjas
CP. 31100, TEL. 614 423 70 95,
Email: trak@operamontecentral.com
RFC: KTI-150294-V40