

D1149

H. Cuentas



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDM-PCAM-OP-019
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000099
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE MAYO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$223,529.10 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$223,529.10
224-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. REHABILITACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ASOCIACIÓN MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO (FOLIO PP 288).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-PCAM-OP-019

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ASOCIACIÓN MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO (FOLIO PP 288)	PRESUPUESTO CIMENTACIÓN				
		Limpia, trazo y nivelación, estableciendo ejes y referencias de nivel como base para traslapes de banco y apoyo a secciones transversales. Incluye : materiales, equipo y mano de obra.	m2	48.10	9.86	0.00
		Excavaciones a mano en material "B" hasta 3.00m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: afloje, extracción, anacica, afinamiento, bombeo de achique en caso necesario, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.	m3	13.89	187.71	3,024.46
		Formación y compactación por unidad de obra terminada de terraplenes adicionales con sus cuñas de sobreancho por noventa por ciento (90%) con material producido de excavación. Incluye formación de terraplenes en capas no mayores a 20cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes. afinamiento de toda la sección.	m3	15.06	93.39	1,631.49
		Concreto hidráulico de f'c= 100 Kg/cm2, utilizado en planilla de 5 cm de espesor. Incluye: curado, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	11.76	161.54	2,203.66
		Zapata aislada de 1.00 x 1.00 X 0.20 m, armada con varillas No.3 @ 20 cm en ambas direcciones, concreto f'c= 250kg/cm2. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	pza	6.00	1,359.77	9,464.00
		Dado de 35 x 35 x 85 cm armado con 4vs 5/8" y estribos 3/8" @20 cm, de concreto f'c=250kg/cm2. Incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	899.57	6,261.01
		ESTRUCTURA METALICA				0.00
		Suministro y colocación de columna C-1 a base de tubo de 6" x 1/4". Acero A500 grado B. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz marca doal o similar color blanco, elevaciones, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	314.15	62.20	22,666.55
		Suministro y colocación de viga V-1 a base de IPR 10" x 5.3/4" x 32.80 kg/m. Acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz marca doal o similar color blanco, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	385.07	86.92	38,825.53
		Suministro y colocación de placa base para columna C-1 de 5/8" x 30 cm x 30 cm. Peso= 11.16 kg/pza. Acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz marca doal o similar color blanco, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	66.96	74.07	5,753.28
		Suministro y colocación de juego de 4 anclajes a base de rdo liso de 5/8" de diámetro (cuerpo= 80 cm, extremo roscado= 15 cm y gancho= 25 cm). Peso=7.49 kg/lgo. desplante de columna c-1. Acero a-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	jgo	6.00	268.63	1,869.66
		Suministro y colocación de placa de conexión de viga V-1 con columna C-1 de 3/8" x 20 cm x 20 cm. Peso= 4.99 kg/pza. Acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz marca doal o similar color blanco, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	17.95	74.07	1,542.29
		No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000099				
					SUB-TOTAL	93,792.08

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

2021-PDM-PCAM-OP-019

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0176/21



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANTIDAD M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES ASOCIACIÓN MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO (FOLIP PP 288)	CHIHUAHUA	CONT	IT	223.53	223,529.10	223,529.10		OBRA	100%	MAYO	JULIO	\$ 74,509.70
TOTAL					\$	223,529.10	\$	223,529.10		\$			

[Handwritten signature]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN