



**CHIHUAHUA**

**Juntos, una mejor ciudad**

**GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2021-PDM-33FM-OP-047

NO. EXPEDIENTE: 2021OP000104

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE MAYO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$124,639.37 (CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA                                                           | CONCEPTO                             | IMPORTE      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| MUNICIPAL 33FM                                                   |                                      |              |
| 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0803-61501-2-0-FAFM-25 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | \$124,639.37 |

**OBRA**

1. PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RETORNO MINA DE LA JUNTA EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-33FM-OP-047

| No. DE OBRA       |                                                                                                            | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| NOMBRE DE LA OBRA |                                                                                                            | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |            |
| 1                 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RETORNO MINA DE LA JUNTA EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          |            |
|                   |                                                                                                            | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |            |
|                   |                                                                                                            | Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico, simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro del material a lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias.                                                                                                                                         | m3 | 5.00   | 446.45   | 2,589.41   |
|                   |                                                                                                            | Demoliciones, por unidad de obra terminada de carpeta asfáltica. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.                                                                          | m3 | 6.80   | 463.34   | 3,654.83   |
|                   |                                                                                                            | Corte en piso de carpeta asfáltica con cortadora de disco. Incluye: el trazo, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.                                                                                                                                                                                                                              | m  | 34     | 43.47    | 1,714.46   |
|                   |                                                                                                            | Montaje e instalación de barandal existente de 2.5 m de altura Incluye: el trazo, resguardo, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.                                                                                                                                                                                                               | m  | 12.40  | 1,227.45 | 17,655.64  |
|                   |                                                                                                            | TERRACERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          | 0.00       |
|                   |                                                                                                            | Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 0.50 m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizada por la DDUE.                                                                                                                                                                   | m3 | 14.00  | 249.54   | 4,052.53   |
|                   |                                                                                                            | ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          | 0.00       |
|                   |                                                                                                            | Guarnición para rotonda tipo pecho de paloma con concreto f'c=200kg/cm2 de 681 cm2 de sección, juntas @ 3m, acabado aparente. Incluye excavaciones, rellenos, suministro de concreto, cargas, acarreo, descargas, almacenamientos, equipo, cimbra, colado, vibrado, preparación en juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ml | 20.00  | 229.53   | 5,325.10   |
|                   |                                                                                                            | Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de f'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado floteado. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                             | m2 | 20.00  | 268.65   | 6,232.68   |
|                   |                                                                                                            | PAVIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |          | 0.00       |
|                   |                                                                                                            | Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-60%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.             | lt | 255.00 | 16.45    | 4,865.91   |
|                   |                                                                                                            | Carpetas de concreto hidráulico MR=42.5 kg/cm2, de 12 cm de espesor, acabado rayado. Incluye: materiales, vibrado, curado, corte con cortadora de disco, sellado de juntas, cola de rata, canastillas con varilla #6 del número 6, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.                                                                                 | m3 | 21.00  | 3,224.50 | 78,548.82  |
|                   |                                                                                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          | 124,639.37 |

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

# RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0172/21



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                            | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJE. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |            |               | METAS DE PROYECTO U. DE M. | AVANCE AL 31/12/21 | PERIODO EJECUCIÓN (MES) |       | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------------------------|
|             |                                                                                                            |                     |              |                      |                      | SUMA                      | MUNICIPAL  | BENEFICIARIOS |                            |                    | INC.                    | FIN   |                        |
| 1           | PAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO MINA DE LA JUNTA EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | CHIHUAHUA           | CONT         | IT                   | 49                   | 49                        | 49         | 49            | OBRA                       | 100%               | MAYO                    | JUNIO | \$                     |
|             |                                                                                                            |                     |              |                      | 124.64               | 124,639.37                | 124,639.37 | 1             |                            |                    |                         |       | 124,639.37             |
| TOTAL       |                                                                                                            |                     |              |                      | \$                   | 124,639.37                | \$         | 124,639.37    | \$                         |                    |                         |       | \$                     |

*Handwritten signature*

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN