

DI 833

Cuenta



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDM-FODESM-OP-021
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000141
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE JULIO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,358,974.56 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063-224-000-02E1205-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,358,974.56

OBRA

1. AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE 15a. Y C. EUSEBIO CASTILLO #8400 DE LA COLONIA MÁRMOL 3.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE



MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

- C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
- C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
- C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
- C.C.P.: ARCHIVO



6

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-021

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021		CONCEPTO			
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE 15a. Y C. EUSEBIO CASTILLO #6400 DE LA COLONIA MÁRMOL 3				
PRESUPUESTO					
PRELIMINARES					
	Desplante de árboles de hasta 6 m de altura. Incluye: retiro fuera de obra, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	1,793.64	5,380.92
	Demolición de muro de block relleno. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, retiro de escombros a lugar fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	78.83	472.98
	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple (banquetas, pisos, guarniciones). Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	2.00	430.25	860.50
CIIMENTACIÓN					
	Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicia, no se pagan sobreanchos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	29.20	242.21	7,072.54
	Alineo y compactación por unidad de obra terminada: del área de desplante al 90% de su P.V.S.M. Incluye: incorporación del agua empleada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	29.20	32.29	942.88
	Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	29.20	161.54	4,716.97
	Zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, de concreto F'c=200kg/cm2, armada con 3 varillas #4 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cm en sentido transversal. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	60.00	675.90	40,554.00
	Zapata aislada de 1.00 x 1.00 x 0.20 m, armada con varillas No.3 @ 20 cm en ambas direcciones, concreto F'c= 200kg/cm2. Incluye: cimbra con madera acabado común, descintrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t	pza	3.00	1,340.43	4,021.29
	Dado de 0.30 x 0.30 m, de concreto F'c=200kg/cm2, armado con 4 varilla #4 y estribos No.2 @ 15 cm. Incluye: materiales, cimbra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	3.00	1,178.28	3,534.84
	Muro de enrase en cimentación de block de 20 x 20 x 40 cm asentado con mortero cemento arena 1:5, relleno con concreto F'c=100 kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	50.00	369.33	18,466.50
	Impermeabilización en rfo de muro a base de impertex a razón de 1.5 litros por m2 o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	50.00	186.41	9,320.50
	Suministro y compactación de material de banco por unidad de obra terminada, compactado al noventa y cinco por ciento (95%). Del banco que elija el Contratista. en capas no mayores de 20 cm. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	43.00	295.04	12,696.72
	ALBAÑILERIA				
	Dala de desplante de sección 20 x 20 cm, con concreto f'c=200kg/cm2, armado con 4 varillas #3, estribos del #2 @ 20 cm, acabado común. Incluye: materiales, habilitado y armado de acero, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	42.61	349.09	14,875.45
SUB-TOTAL					142,941.40

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-021

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE 15a. Y C. EUSEBIO CASTILLO #8400 DE LA COLONIA MÁRMOL 3	PRESUPUESTO Muro de block de concreto de 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Castillo de 20x20 concreto F'c=200 kg/cm2, armado con 4 Vs. No. 3 y estribos de 1/4" @ 20 cm, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Dala de cerramiento de concreto armado de 20 x 20 cm, colada con concreto f'c=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cms, incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Piso de 10 cm de espesor, a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, estampado en forma de 80 x 80 cm, acabado con óxido y sello. Incluye: materiales, mano de obra, cortes en juntas, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. Piso de 10 cm de espesor, a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, acabado semi pulido. Incluye: afine del area, materiales, mano de obra, cortes en juntas, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. Piso de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 10 cm de espesor, para rampa de acceso, acabado rayado. Incluye: malla electrosoldada 6-6/10-10, curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pretel de block de concreto de 20 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, a una altura de 5 metros máximo. Incluye: materiales, andamiaje, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2 m m m2 m2 m2 m2	400.00 86.40 42.61 80.70 16.00 3.55 6.32	350.80 427.88 427.74 493.94 395.54 392.86 603.70	162,771.20 42,883.85 21,142.16 46,238.71 7,341.22 1,617.80 4,423.85
	No. DE EXPEDIENTE: 2021OF000141	ESTRUCTURA Suministro y colocación de placa base de 30 x 30 cm de 1/2", para desplante de columna, Incluye: 4 anclas de varilla de 3/8", corte de la placa, esquinas ochavadas a 1", cuatro barrenos en torno, colocación, nivelación, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocación. Suministro y colocación de viga HSS 8" x 8" x 3/16 a-500 gr b para apoyo de domo. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de Polin en strut de 12" cal. 14 de alta resistencia, soldado a placa. Incluye: pintura de esmalte anticorrosiva, montaje, soldadura, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento Suministro y colocación de lamina R101 Calibre 24 engargolada de acero, Incluye: maniobras, sujeción, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro, fabricación y colocación de canalón de 21cm X 15 cm de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye: traslapes de lámina, dobleces, cortes, desperdicio, aislantes, pegamento, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza kg m m2 m	3.00 130.00 127.98 105.64 15.05	776.39 94.70 1,186.75 411.56 356.66	2,701.84 14,280.76 176,181.11 50,433.55 6,226.57
		INSTALACION HIDROSANITARIA Suministro y colocación de Sanitario Cadet blanco Marca American Standard o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de mingitorio Eco Combo 4 Mediano, Marca Sloan con fluxometro manual de 0.5 l o similar en calidad. Incluye: fluxometro manual, accesorio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Salida hidrosanitaria para WC y mingitorio, Incluye: tubería de PVC, tubopius, conexiones, material, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de coladera Helvex de piso Modelo No. 282-H, rejilla cromada. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de regadera de chorro fijo Helvex H500 cromo, con nudo nudo movable. Incluye: juego de manerales de 2 1/2" Helvex Atica C-59 con chapistones acabado cromo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza pza salida pza pza	5.00 3.00 8.00 2.00 2.00	5,995.44 9,431.39 588.14 2,337.00 2,411.23	34,773.55 32,821.24 5,457.94 5,421.84 5,684.05
					SUB-TOTAL	620,313.23

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-021

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE 15a. Y C. EUSEBIO CASTILLO #8400 DE LA COLONIA MÁRMOL 3	PRESUPUESTO				
		Suministro y tendido de tubo hidráulico tipo tubo plus de 1/2" de diam. Incluye: excavaciones, coples, tee, codos, conexiones, trazo, excavación, relleno, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (p.u.o.t)	m	20.00	66.60	1,545.12
		Suministro y tendido de tubo hidráulico tipo tubo plus de 3/4" de diam. Incluye: coples, tee, codos, conexiones, trazo, excavación, relleno, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (p.u.o.t)	m	40.00	92.79	4,305.46
		Suministro y tendido de tubo de PVC Sanitario de 50 mm (2") de diam., Incluye: trazo, excavación, cama de arena, relleno con material de seleccionado producto de la excavación, compactación, ranurado, resane de piso, accesorios, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	m	18.00	180.47	3,350.61
		Suministro y tendido de tubo de PVC Sanitario de 100 mm (4") de diam., Incluye: trazo, excavación, cama de arena, relleno con material de seleccionado producto de la excavación, compactación, ranurado, resane de piso, accesorios, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	m	28.00	194.06	6,303.07
		Suministro y tendido de tubo de PVC Sanitario de 6" de diam., Incluye: trazo, excavación, cama de arena, relleno con material de seleccionado producto de la excavación, compactación, ranurado, resane de piso, accesorios, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	m	28.00	343.61	11,160.45
		Suministro y colocación de barra de agarre para baños de 18" de largo de acero inoxidable Glacier Bay, Incluye: agarradera curva, fijación a muros, pruebas de resistencia, concepto terminado.	pza	2.00	837.61	1,943.26
		Suministro y colocación de dispensador de papel sanitario junior Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	1,034.79	6,001.78
		Suministro y colocación de dispensador de Jabón Líquido de 500 ml de poliestireno de alto impacto, color Blanco de 21 cm x 13 cm x 12 cm, Marca Kimberly - Clark Modelo 30170791. Incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	pza	2.00	843.92	1,957.89
		Suministro y colocación de toallas de papel Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	pza	2.00	1,543.75	3,581.50
		Suministro y colocación de espejo de 0.5 m de diámetro, con marco de aluminio sin adornar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	1,018.87	4,727.56
		Suministro y colocación de ménsula para lavabo de concreto de 30 x 30 cm, triangular a base de catedos de solera de 2 1/2" x 3/16" y placa de 3/16", ver detalle de apoyo A2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y no lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	526.87	2,444.88
		Suministro e instalación de Llave Dublin monomando de muro para lavabo de baño Inter ceramic o similar en calidad, 100% de latón sólido. Acabado negro mate, resistente a la corrosión y las manchas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	4,114.14	19,089.61
		Fabricación y colocación de lavabo de concreto de 60 cm de ancho y 25 cm de espesor y 3.0 m de largo con refuerzo de perfiles metálicos en forma de "L". Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	5,755.54	6,676.43
		Suministro y colocación de manopla metálica tipo transformaciones metálicas Fabricadas en lámina de acero al carbón cal. 22, de 1.80 m. de altura, 1.50 m. de profundidad y puertas de 0.90 m equipadas con herraje cromado, bisagra superior, inferior, topé, pasador y jaladera. Acabado en pintura electrostática. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	6,186.90	35,884.02
		Suministro y colocación de división para mingitorios metálico fabricadas en Lámina de acero al carbón cal. 22, de 1.20 m. de altura y 0.46 m. de ancho, acabado en pintura electrostática. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	1,648.20	5,735.74
		Suministro y colocación de fregadero de acero inoxidable cal. 19 acabado pulido mca. Teka modelo Takeaway o similar de 0.84 x 0.56 m. Incluye: Llave mezcladora monomando para fregadero Haverstock 9 pulgadas cromo glacier bay, canastilla y contra canasta, accesorios, conexiones, cáspsol, tees, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	8,984.29	10,421.78
		Suministro y colocación de sistema de filtros para agua para debajo de la tarja de 2 etapas marca Coflex o similar. Incluye, empaques, tornillería, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	2,007.22	2,328.38
		SUB-TOTAL				127,457.32

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

2021-PDM-FODESM-OP-021

SUB-TOTAL

Página 4 de 6

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-021

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE 18a. Y C. EUSEBIO CASTILLO #9400 DE LA COLONIA MÁRMOL 3	PRESUPUESTO				0.00	
INSTALACION ELECTRICA							
Suministro e instalación de centro de carga de 8 circuitos NEMA 1 para empotrar Marca General Electric o similar. Incluye: derivados 2 de 1x20 amp, 4 de 1x30, 1 de 2 x 60 amp, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de luminaria catalogo SBL4 LP835 marca lithonia o similar. Incluye: soporteria, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de luminaria climate A.P.D.V led 2x18w T8 3300 lm 5000°K 120-277 IP66 modelo CLT12W368-50MX3 marco cooper lighting o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de luminaria tipo wallpack catalogo TWR2 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD 87w. marca lithonia o similar. Incluye: conector tipo 3m, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de sensor de movimiento catalogo VAC-P-0500-R Marca Cooper lighting o similar. Incluye: conexión a circuito de alumbrado, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de cable cal. 12 THHW-L.S. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de tubería de 21 mm P.V.C servicio pesado. Incluye: materiales, pegamento, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-L.S. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de tubería de 21 mm P.V.C servicio pesado. Incluye: materiales, pegamento, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 110v marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4". Incluye: soporteria, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de tubería P.G.G de 3/4". Incluye: soporteria, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.							
Suministro e instalación de caja registro tipo conduit tipo LR de 3/4". Incluye: soporteria, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		SUB-TOTAL					
		63,956.99					

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-021

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE 15a. Y C. EUSEBIO CASTILLO #8400 DE LA COLONIA MÁRMOL 3	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de caja registro tipo conductlet tipo LB de 3/4". Incluye: soportería, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	68.46	158.83
		Suministro e instalación de tubería flexible tipo licuatite de 3/4". Incluye: conector recto, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	10.00	72.03	835.55
		Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS Calibre 8 Cobre. Incluye: mano de obra, herramienta menor, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	60.00	39.18	2,726.83
		Suministro e instalación de desconector tipo navaja NEMA 3R de 2x60 Marca General Electric o similar incluye: mano de obra, herramienta menor, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	2,730.03	3,166.83
		LIMPIEZA FINAL				0.00
		Limpeza gruesa y fina de la obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	105.64	40.59	4,974.00
SUB-TOTAL					11,862.13	
No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000141						
TOTAL					1,358,974.56	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0214/21



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE 15A.Y C. EUSEBIO CASTILLO #8400 DE LA COLONIA MARMOL 3	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,358.97	\$ 1,358,974.56	\$ 1,358,974.56	\$ 1,358,974.56	OBRA	100%	JUNIO	AGOSTO	\$ 339,743.64
TOTAL					\$	\$ 1,358,974.56	\$ 1,358,974.56	\$ 1,358,974.56					

Handwritten signature

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN